



شماره :

تاریخ :

پیش نویس قرارداد آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از
معدن سنگ آهک شماره ۶ و بارگیری، حمل داخلی و اجاره ماشین آلات
کارخانه سیمان کنگان

کارفرما : شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

پیمانکار :



مندرجات قرارداد

- ماده ۱ - طرفین قرارداد
- ماده ۲ - موضوع و محل قرارداد
- ماده ۳ - مدت قرارداد
- ماده ۴ - حجم کار و مبلغ قرارداد
- ماده ۵ - تغییر مقادیر کار
- ماده ۶ - نحوه پرداخت
- ماده ۷ - دستگاه نظارت
- ماده ۸ - کسور
- ماده ۹ - تضمین اجرای تعهدات
- ماده ۱۰ - سپرده حسن انجام کار
- ماده ۱۱ - تعهدات پیمانکار
- ماده ۱۲ - تعهدات کارفرما
- ماده ۱۳ - عدم افشاء اطلاعات مربوط به قرارداد
- ماده ۱۴ - فسخ یا ختم قرارداد
- ماده ۱۵ - حل اختلاف
- ماده ۱۶ - حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)
- ماده ۱۷ - مقررات ایمنی و رعایت اصول ایمنی
- ماده ۱۸ - قانون مبارزه با پولشویی
- ماده ۱۹ - اقامتگاه طرفین
- ماده ۲۰ - نسخ قرارداد



به نام خدا

ماده ۱ - طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۵۳۵۵۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ به نشانی تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید حسین بنیسی، پلاک ۳۸ کد پستی ۱۹۶۸۸۴۴۷۱۳ و شماره تلفن ۷-۸۸۶۷۰۷۱۱ به نمایندگی آقای سام بیرانوند (مدیر عامل) و آقای محسن شیخ محمدی (رئیس هیأت مدیره) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت کد اقتصادی شناسه ملی به نشانی کد پستی و شماره تلفن به نمایندگی به عنوان پیمانکار از طرف دیگر با شرایط زیر امضاء می گردد.

ماده ۲ - موضوع و محل قرارداد

۱-۲ اجرای عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از جبهه کارهای معدن آهک شماره ۶ به شوت های معدن ۶ و حمل سنگ آهک از شوت های معدن آهک شماره ۶ به سنگ شکن کارخانه سیمان کنگان به حجم سالیانه ۷۲۰،۰۰۰ تن، انجام عملیات باطله برداری از معدن آهک شماره ۶ به حجم سالیانه ۶۰،۰۰۰ متر مکعب و انجام عملیات حفر گمانه اکتشافی به حجم سالیانه ۱،۰۰۰ متر مطابق جدول شماره ۱ می باشد.

تبصره ۱: پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که از معدن بازدید نموده و با علم و اطلاع از وضع راههای ارتباطی و کیفیت مواد معدنی اقدام به عقد قرارداد نموده و کلیه مسئولیتهای حقوقی، کیفری و مالی ضمن اجرای قرارداد که شامل مقررات محیط زیست و منابع طبیعی، ایمنی و اداره کار و تامین اجتماعی، شرکت فرآورده های نفتی، منطقه ویژه انرژی پارس و معارضین احتمالی و محلی که ناشی از قصور وظایف پیمانکار می باشد را پذیرفته و در این رابطه کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد پذیرفت.

تبصره ۲: با نظر و تایید کارفرما در صورت عدم توزیع مواد ناریه با توجه به شرایط کشور، پیمانکار موظف است حداقل ۵۰ درصد از تناژ استخراج تعهدی روزانه معدن سنگ آهک شماره ۶ را از روش های مکانیکی (غیر آتشباری) همانند استفاده از بیل مکانیکی مجهز به چکش (پیکور) تامین نماید. جرایم تناژی مطرح در قرارداد نیز در این موضوع با در نظر گرفتن ۵۰ درصد تناژ تعهدی (معادل ۳۳،۰۰۰ تن ماهیانه) بررسی و اعمال می گردد. برای اجرای این عملیات، پیمانکار می بایست حداقل ۳ (سه) دستگاه بیل مکانیکی مدل ۳۳۰ کوماتسو یا معادل آن که مجهز به چکش می باشد را علاوه بر ماشین آلات مندرج در جدول شماره ۴ (حداقل تعداد ماشین آلات)



تأمین نماید. در صورت استفاده از بیل مکانیکی چکش دار جهت استخراج، هزینه این عملیات پس از حذف بهاء واحد ردیف یک، دو و سه جدول شماره ۹ و جایگزینی آن به ازای هر تن ریال خواهد بود و مابقی بهاء واحد مطابق با ردیف ۴ به بعد جدول شماره ۹ محاسبه میگردد.

تبصره ۳: در صورتی که به هر دلیل جاده حمل سنگ آهک از شوت معدن آهک شماره ۶ مسدود گردد پیمانکار موظف است تا بازگشایی جاده شوت و امکان بارگیری و حمل سنگ آهک از این شوت، نسبت به استخراج و بارگیری و حمل سنگ آهک از جبهه کار EBL 12 موجود در کیلومتر 4/5 جاده تنگه زندان به کارخانه بدون دریافت هزینه مازاد و رعایت ملاحظات زیست محیطی اقدام نماید و در صورت نیاز به انجام عملیات فوق، کارفرما ۴۸ ساعت قبل مراتب را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود و در غیر اینصورت هرگونه انجام عملیات استخراجی در جبهه کار EBL 12 بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع می باشد و از این بابت هزینه مازادی به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید. در صورت تغییر رویه تولید محصول از جمله تیپ پنج، پیمانکار مکلف به ایجاد شوت دسترسی دوم جهت حمل با تناژ بالاتر و ایجاد استوپر با هزینه کارفرما خواهد بود.

تبصره ۴: شوت آهک شماره ۶ دارای استوپر بتنی و قابلیت استفاده لودر جهت تخلیه و یا ریزش مواد به پایین شوت با رعایت شرایط ایمنی می باشد.

تبصره ۵: پیمانکار موظف است بر اساس برنامه ارائه شده از سوی کارفرما نسبت به تأمین مواد اولیه از تمام نقاط معدن اقدام نماید.

تبصره ۶: در صورت بروز مشکلاتی در تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه و در صورت صلاحدید، کارفرما مجاز است در هر زمان و بدون اخذ مجوز از پیمانکار در قسمتی از پهنه کار نسبت به استخراج و بهره برداری از معدن راساً اقدام نماید.

۲-۲ ارائه خدمات به شرح ذیل و مطابق با جدول شماره ۲ در کارخانه سیمان کنگان به نشانی کنگان، کیلومتر ۱۴ جاده کنگان به عسلویه :

۱-۲-۲ بارگیری و حمل افزودنی ها (سنگ آهک، سیلیس، آهن، گچ و...) از دیوی دانه بندی و پایل C و کلینکر از دیوهای مربوطه و انتقال به سیلوهای تصحیح کننده آسیاب مواد و سیمان.

۲-۲-۲ بارگیری و حمل مواد اولیه از دیو آهک، مارل پابده، مارل گورپی، مارل میشان، مارل سرکوه، سنگ سیلیس، سنگ آهن و سنگ گچ به قیف سنگ شکن.

۳-۲-۲ تخلیه پایل C (بارگیری و حمل به دیوهای دانه بندی و آرایش دیو).

۴-۲-۲ آرایش و دیوسازی مواد افزودنی ورودی به کارخانه (سیلیس، آهن، گچ و...).

۵-۲-۲ بارگیری، حمل و توزین کلینکر و مواد اولیه از کارخانه به محل دیوی اسکله و بالعکس، تخلیه در محل دیو و آرایش دیو.



۲-۲-۶ بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به هاپر موجود جهت انتقال به کشتی جهت انتقال به اسکله ۵۰,۰۰۰ تنی.

۲-۲-۷ بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به کشتی در اسکله ۵,۰۰۰ تنی و آرایش آن.

۲-۲-۸ بارگیری، حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب سیمان و یا دپو و آرایش آن.

۲-۲-۹ اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات غیر قابل توزین در کارخانه و مهندس شیفت.

تبصره ۷: در کلیه حمل کلینکرها پیمانکار می بایست آب بندی لازم به منظور جلوگیری از ریزش کلینکر را بعمل آورد و در صورت ریزش کلینکر هزینه پاکسازی با ۲۵ درصد بالاسری از پیمانکار کسر خواهد شد. در صورت عدم پذیرش، هزینه تامین نیروی نظافت به عهده پیمانکار خواهد بود. همچنین مسئولیت ایمنی و مقررات کار با پیمانکار می باشد.

تبصره ۸: فعالیت هایی که پس از بارگیری، حمل و تخلیه بار نیاز به آرایش و دپو سازی وجود دارد، آرایش و دپو سازی به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۹: کلیه عواقب حقوقی، کیفری و مالی عدم اجرای مفاد قرارداد متوجه پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

ماده ۳- مدت قرارداد

شروع قرارداد از تاریخ/...../۱۴۰۵ الی/...../۱۴۰۶ به مدت یک سال شمسی می باشد که پیمانکار موظف است حداکثر ۲ هفته پس از شروع تاریخ قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آلات و انجام کلیه تعهدات مطابق قرارداد جاری اقدام نماید.

ماده ۴- حجم کار و مبلغ قرارداد

۴-۱ حجم برآورد شده موضوع قرارداد مطابق جداول شماره ۱ و ۲ جهت یکسال می باشد.

۴-۲ مبلغ تقریبی قرارداد جهت یکسال (ریال) [REDACTED] ریال به حروف) به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شامل قیمت کل سالیانه پیشنهادی پیمانکار بر اساس مقادیر تقریبی منضم به قرارداد (موضوع ماده ۲ قرارداد) می باشد.



جدول شماره ۱- معدن سنگ آهک شماره ۶

ردیف	خلاصه شرح خدمات	واحد	برآورد مقدار یکسال	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	شرح
۱	عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ماده معدنی از معدن آهک شماره ۶ به سنگ شکن و دیپوهای کارخانه	تن	۷۲۰,۰۰۰			جدول شماره ۹ پیوست یک
۲	عملیات باطله برداری از معدن آهک شماره ۶ (شعاع حمل ۲۰۰۰ متر)	متر مکعب	۶۰,۰۰۰			جدول شماره ۱۰ پیوست یک
۳	حفر گمانه اکتشافی	متر	۱,۰۰۰			جدول شماره ۱۱ پیوست یک
قیمت کل به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)						

تبصره ۱۰: در صورت نیاز کارفرما به اجاره ماشین آلات معدنی، پیمانکار موظف است مطابق با جدول شماره ۸ پیوست شماره یک نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید (حجم جداول مذکور جهت یک سال می باشد). در خصوص عملیات باطله برداری واحد کنترل کیفی از ناحیه مورد نظر نمونه برداری و تایید نوع باطله بر عهده واحد کنترل کیفی و تایید مقدار کمی آن با روش توپوگرافی و بر اساس تایید واحد معدن قابل محاسبه است. هزینه کارکرد پیمانکار پس از انجام تاییدات لازم توسط دستگاه نظارت (مطابق با شرح ماده ۷ قرارداد) و پس از کسر کسورات قانونی توسط کارفرما به حساب پیمانکار منظور خواهد شد. در خصوص حفر گمانه اکتشافی، تعداد و مترای حفاری مطابق طرح اولیه اکتشافی و صرفاً با تایید ناظر قرارداد (قبل از آغاز کار) قابل انجام است.

تبصره ۱۱: در صورتی که پل روگذر از اتوبان برای دسترسی معادن توسط منطقه ویژه اجرا و مجوز استفاده به پیمانکار ارائه گردد، ضمن بررسی کارشناسی و در صورت لزوم کاهش نرخهای قراردادی بر مبنای محاسبات انجام گرفته به دنبال کاهش طول مسیر، موضوع تعدیل نرخها با پیمانکار مطرح و در صورت توافق طرفین در قرارداد اعمال می گردد.

تبصره ۱۲: ملاک محاسبه خدمات پیمانکار در بخش معدن (بند ۲-۱ موضوع ماده ۲ قرارداد)، واحد محاسبه و بهاء واحد مربوطه که در جداول شماره ۸ الی ۱۱ در پیوست یک قید شده است می باشد. جداول تجزیه بهاء (جدول شماره ۸ الی ۱۱ پیوست شماره ۱) جهت اطلاع کارفرما می باشد تا در صورت نیاز به حذف و یا اضافه نمودن برخی خدمات و یا جهت تعیین حق الزحمه خدمات جدید بتواند به آن رجوع نماید.

تبصره ۱۳: مبنای توزین مواد معدنی حمل شده به کارخانه، باسکول های کارخانه سیمان کنگان می باشد. از تناژ باسکول شده بار ورودی از معدن به کارخانه دو درصد به عنوان رطوبت و ... کسر می گردد.



تبصره ۱۴: بازه کارکرد سنگ شکن از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰ و کارکرد مفید آن با کسر توقف نهار و نماز (۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰) به مدت ۱۱ ساعت می باشد.

تبصره ۱۵: ملاک تناژ تحویلی به سنگ شکن از مجموع جبهه کار های معدن آهک حداقل ۲۲۰۰ تن در روز و در مدت ۱۱ ساعت کارکرد مفید سنگ شکن در روز می باشد.

تبصره ۱۶: پیمانکار پیش بینی و برنامه ریزی لازم برای توقفات ناشی از روند تولید و یا توقفات پیش بینی نشده را باید انجام دهد و بر اساس مقدار تناژ سالیانه و کلی پیش بینی شده در قرارداد نسبت به درج قیمت فعالیت های موجود در قرارداد اقدام نماید. لذا به هیچ عنوان بابت توقفات مبلغی به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۱۷: هزینه آرایش و دیو سازی مواد معدنی حمل شده به کارخانه و لودر بکارگیری شده برای انجام این کار به عهده پیمانکار می باشد. کامیون های پیمانکار موظف به تخلیه بار در داخل هاپرهای سنگ شکن می باشند در صورت ریزش بار از کامیون ها در بیرون از هاپر و یا تخلیه بار در بیرون هاپر، جمع آوری مواد و انتقال آنها به داخل هاپر با لودر پیش بینی شده برای آرایش و دیو سازی در این قرارداد می باشد و از این بابت کارکردی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.



جدول شماره ۲- بارگیری و حمل داخلی

ردیف	شرح خدمات	حجم	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	بارگیری و حمل افزودنی ها (سنگ آهک، سیلیس، آهن، گچ و...) از دپوی دانه بندی و پایل C و کلینکر از دپوهای مربوطه و انتقال به سیلوهای تصحیح کننده آسیاب مواد و سیمان	۱۸۰,۰۰۰ تن		
۲	بارگیری و حمل مواد اولیه از دپو آهک، مارل پابده، مارل گورپی، مارل میشان، مارل سرکوه، سنگ سیلیس، سنگ آهن و سنگ گچ به قیف سنگ شکن	۷۰۰,۰۰۰ تن		
۳	تخلیه پایل C (بارگیری و حمل به دپوهای دانه بندی و آرایش دپو)	۱۰۰,۰۰۰ تن		
۴	آرایش و دپوسازی مواد افزودنی ورودی به کارخانه (سیلیس، آهن، گچ و...)	۳۶۰,۰۰۰ تن		
۵	بارگیری، حمل و توزین کلینکر و مواد اولیه از کارخانه به محل دپوی اسکله و بالعکس، تخلیه در محل دپو و آرایش دپو	۲۵۰,۰۰۰ تن		
۶	بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به هاپر موجود جهت انتقال به کشتی جهت انتقال به اسکله ۵۰,۰۰۰ تنی	۲۵۰,۰۰۰ تن		
۷	بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به کشتی در اسکله ۵,۰۰۰ تنی و آرایش آن	۵۰,۰۰۰ تن		
۸	بارگیری، حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب سیمان و یا دپو و آرایش آن	۳۰,۰۰۰ تن		
۹	اجاره لودر ۴۷۰	۳,۰۰۰ ساعت		
۱۰	اجاره لودر معمولی	۵,۰۰۰ ساعت		
۱۱	اجاره کامیون ۱۵ تنی	۳,۰۰۰ ساعت		
۱۲	اجاره بیل مکانیکی با پیکور	۵۰۰ ساعت		
۱۳	اجاره بیل بکھو	۳۰۰ ساعت		
مبلغ کل قرارداد به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)				

تبصره ۱۸: تناژ مورد اشاره در بندهای قرارداد نمی تواند مورد ادعای پیمانکار برای ضرورت تحقق این تناژ در همان روز یا ماه و یا کل دوره قرارداد قرار گیرد. تناژ تعهدی وابسته به نیاز کارفرما می باشد و تناژ کلی در آیتام های قرارداد در طول مدت قرارداد ملاک عمل می باشد.

تبصره ۱۹: در صورت توقف سنگ شکن هزینه ای بابت توقف ماشین آلات به پیمانکار پرداخت نمی گردد.



تبصره ۲۰: در خصوص آیت ۱ جدول شماره ۲ شارژ سیلوهای افزودنی ملاک توزین محاسبات آماری آمار تولید می باشد و این مقادیر به صورت مصارف ماهیانه از واحد تولید اخذ و در صورت وضعیت اعمال می گردد.

تبصره ۲۱: در خصوص آیت های اجاره ساعتی ماشین آلات (ردیف ۹ الی ۱۳ جدول شماره ۲) با فرم تایید کار و تایید مدیر کارخانه اقدام و سقف تعیین شده پس از اعمال بند ۵-۲ قرارداد غیر قابل افزایش است.

تبصره ۲۲: پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی ناشی از این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره ۲۳: در صورت صدور فاکتور در سامانه مودیان امور مالیاتی و ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده معتبر، مبلغ آن توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۵- تغییر مقادیر کار

۵-۱ مقادیر مشخص شده در قرارداد مربوط به نیاز تقریبی سالانه کارفرما می باشد. در صورتیکه طبق نیاز کارفرما به هر دلیل مقادیر مشخص شده در این قرارداد محقق نشود، پیمانکار حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۵-۲ افزایش ۲۵٪ (مقداری موضوع ماده ۴ و زمانی موضوع ماده ۳) شامل قرارداد سالیانه می گردد و پیمانکار موظف به اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد می باشد. با توجه به اینکه ردیف های ۲، ۵، ۶ و ۷ جدول شماره ۲ به صورت دقیق قابل پیش بینی نمی باشد، افزایش ۵۰ درصدی (مقداری) شامل ۴ ردیف مذکور در جدول شماره ۲ خواهد بود.

۵-۳ در صورت اتمام قرارداد و عدم تعیین پیمانکار جدید از سوی کارفرما، پیمانکار موظف است طبق بند ۵-۲ حداکثر به مدت ۳ ماه تا انجام تشریفات قانونی و تعیین پیمانکار جدید به وظایف خود مطابق با مفاد قرارداد عمل نماید و حق الزحمه مربوطه را مطابق ماده ۴ دریافت نماید.

۵-۴ در طول دوره قرارداد تعدیل قیمت به قرارداد تعلق نخواهد گرفت (افزایشات اعلامی حمل و نقل جاده ای از سوی وزارت راه و سایر افزایشات اعلامی از سوی سازمان های دولتی و غیر دولتی مشمول قرارداد جاری نبوده و قرارداد بدون هیچگونه تعدیلی تا پایان آن با احتساب بند ۵-۲ می باشد).

ماده ۶- نحوه پرداخت

۶-۱ ۵٪ مبلغ کل قرارداد به ارزش [REDACTED] ریال به عنوان پیش پرداخت با درخواست کتبی پیمانکار، پس از انعقاد قرارداد در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی به مبلغ پیش پرداخت به عنوان تضمین پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد که طی ضوابط حسابداری از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد.



۲-۶ پیمانکار می بایستی در پایان هر ماه و طی حداکثر ۲ روز از ماه جدید، صورت وضعیت عملکرد خود را به کارفرما ارائه نماید.

۳-۶ دستگاه نظارت (مطابق با شرح ماده ۷ قرارداد) صورت وضعیت های مذکور در بند فوق را کنترل و اصلاح نموده و میزان مورد تایید را اعلام می نماید. کارفرما حداکثر ۳۰ روز از زمان ارائه آن توسط پیمانکار و پس از کسر کسورات قانونی که در این قرارداد به آن اشاره شده نسبت به پرداخت هزینه خدمات اقدام می نماید.

۴-۶ در صورتی که توزین کامیون های حمل بار از معادن امکانپذیر نباشد، متوسط حمل ده سرویس آخر قبل از توقف عملیات توزین ملاک محاسبه قرار گرفته و در تعداد سرویس های حمل شده پس از توقف توزین ضرب خواهد گردید و طی صورتجلسه ای پس از امضای دستگاه نظارت قرارداد به تایید و امضاء مدیر کارخانه رسیده و پس از تصویب مدیریت ارشد اعمال خواهد شد.

۵-۶ حق الزحمه پیمانکار بر اساس آنالیز قیمت های پیوست محاسبه و پس از کسر کسور مربوطه پرداخت خواهد شد.

۶-۶ مبنای محاسبه کارکرد پیمانکار در بخش های مختلف بارگیری و حمل داخلی (بند ۲-۲ موضوع ماده ۲ قرارداد) به شرح ذیل می باشد:

۱-۶-۶ مبنای محاسبه کارکرد پیمانکار در بخش سنگ شکن باسکول جنب سنگ شکن و یا باسکول درب معدن می باشد و در صورت بروز مشکل و عدم امکان توزین مواد حمل شده به سنگ شکن، کارکرد پیمانکار بر اساس شنک سنگ شکن محاسبه و لحاظ خواهد گردید.

۲-۶-۶ مبنای محاسبه کارکرد پیمانکار در بخش حمل کلینکر از کارخانه تا اسکله باسکول جنب دفتر فروش می باشد و در صورت عدم امکان توزین کلینکر حمل شده، مقدار حمل بر اساس شنک کوره محاسبه و لحاظ خواهد شد.

۳-۶-۶ مبنای محاسبه کارکرد پیمانکار در بخش حمل کلینکر از اسکله بر روی کشتی، مقدار اعلام شده توسط واحد بارگیری دریایی خواهد بود (شنک بارگیری کشتی).

۴-۶-۶ مبنای محاسبه شارژ افزودنی های آسیاب مواد خام و گچ، آهک و کلینکر مصرفی آسیاب سیمان، مقدار اعلام شده از سوی آمار واحد تولید خواهد بود (شنک سیلوهای افزودنی).

۵-۶-۶ مبنای محاسبه حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب (محل های مورد نظر جهت مصرف آسیاب سیمان) سیمان، مقدار اعلام شده از سوی آمار واحد تولید خواهد بود.

۶-۶-۶ مبنای محاسبه تخلیه پایل C (بارگیری و حمل به دپوهای دانه بندی و آرایش دپو) توزین در باسکول و انتقال به محل های مورد نظر و مقدار اعلام شده از سوی آمار واحد تولید خواهد بود.



۶-۷ تمامی مطالبات پیمانکار اعم از صورت وضعیت قسط آخر تا تسویه حساب نهایی پیمانکار با پرسنل خود و ارائه تسویه حساب به کارفرما و ارائه مفصاحساب بیمه غیرقابل پرداخت خواهد بود و در صورت درخواست کتبی پیمانکار، کارفرما مختار خواهد بود مطالبات پرسنل پیمانکار را با رعایت مقررات بر اساس لیست ارائه شده توسط پیمانکار پرداخت و پس از آن مانده مطالبات پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

۶-۸ درخواست های ادعایی در مورد کارکرد پیمانکار بعد از اتمام قرارداد و بسته شدن صورت وضعیت نهایی به هیچ عنوان قابل طرح و رسیدگی و بررسی نخواهد بود.

ماده ۷- دستگاه نظارت

۷-۱ در این قرارداد نظارت بر انجام خدمات موضوع پیمان به عهده کمیته نظارت بر قراردادهای معادن مرکب از مدیر معادن، مدیر حراست، مدیر انبار، مدیر HSE و نماینده مدیریت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که به پیمانکار معرفی می شود (که در متن قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود). کارفرما حق خواهد داشت هر زمان که بخواهد نسبت به تعویض دستگاه نظارت اقدام نماید.

۷-۲ در بخش های مختلف بارگیری و حمل داخلی (بند ۲-۲ موضوع ماده ۲ قرارداد) کمیته نظارت به شرح ذیل می باشد:

- ۷-۲-۱ ناظر قرارداد در بخش معدن آهک و باردهی به سنگ شکن مدیر واحد معادن می باشد.
- ۷-۲-۲ ناظر قرارداد در بخش حمل کلینکر از کارخانه تا اسکله و بالعکس مدیر واحد تولید می باشد.
- ۷-۲-۳ ناظر قرارداد در بخش حمل کلینکر از اسکله بر روی کشتی رئیس بارگیری دریایی می باشد.
- ۷-۲-۴ ناظر قرارداد در بخش حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب (محل های مورد نظر جهت مصرف آسیاب سیمان) سیمان، مدیر واحد تولید می باشد.
- ۷-۲-۵ ناظر قرارداد در بخش تخلیه پایل C مدیر واحد تولید می باشد.
- ۷-۲-۶ ناظر قرارداد در بخش کارکرد ساعتی ماشین آلات مدیر کارخانه یا نماینده ایشان می باشد.
- ۷-۳ ناظر ارشد قرارداد مدیر کارخانه می باشد.

۷-۴ پس از تکمیل مقادیر و امضاء صورتجلسه کمیته نظارت بر معادن و تایید مدیر کارخانه، صورت وضعیت پیمانکار به واحد مالی ارجاع می شود و پرداخت پس از تصویب مدیریت ارشد صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۸- کسور

۸-۱ هرگونه پیش پرداخت، علی الحساب پرداختی به پیمانکار و سپرده حسن انجام کار از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.



۸-۲ از هر صورت وضعیت پیمانکار طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ۵٪ سپرده بیمه به صورت علی الحساب کسر می گردد. سپرده مذکور به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکار پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاسا حساب بیمه از سوی پیمانکار و تایید دستگاه نظارت به وی مسترد می گردد.

ماده ۹- تضمین اجرای تعهدات

تضمین اجرای تعهدات قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد به ارزش [REDACTED] ریال با اعتبار یک ساله (قابلیت تمدید توسط کارفرما) می باشد که پیمانکار موظف است ضمانت نامه مذکور را در وجه شرکت بین المللی ساروج بوشهر پس از امضاء قرارداد به کارفرما ارائه نماید. ضمانت نامه فوق پس از اتمام قرارداد به شرط ارائه مفاسا حساب بیمه از سوی پیمانکار به کارفرما، تایید صورتجلسه احجام باقیمانده در داخل معدن توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت قرارداد و انجام کلیه تکالیف و تعهدات این قرارداد به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده ۱۰- سپرده حسن انجام کار

از هر صورت وضعیت پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و به صورت سپرده نزد کارفرما نگهداری خواهد شد. ۵۰٪ از مبلغ سپرده حسن انجام کار در پایان قرارداد، تایید صورتجلسه احجام باقیمانده در داخل معدن توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت به پیمانکار عودت می گردد و ۵۰٪ باقیمانده از مبلغ سپرده پس از ارائه مفاسا حساب بیمه توسط پیمانکار به وی عودت خواهد شد. در صورتی که پیمانکار مطابق قرارداد عمل ننماید و خساراتی به کارفرما وارد شود (به تشخیص کارفرما) مسئولیت جبران اینگونه خسارات به عهده پیمانکار بوده و از محل مطالبات وی یا از محل ۱۰ درصد مکسوره بابت سپرده حسن انجام کار یا هر تضمین دیگر پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره ۲۴: در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر آزادسازی وجوه سپرده حسن انجام کار قبل از موعد مقرر، کارفرما می تواند در صورت صلاحدید در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی نسبت به آزادسازی مبلغ سپرده مذکور اقدام نماید.



ماده ۱۱ - تعهدات پیمانکار

الف - شروع به کار و زمان کار

۱- پیمانکار موظف است حداکثر ۱۴ روز پس از امضاء قرارداد و یا ابلاغ شروع به کار (هر کدام زودتر واقع شود) از سوی کارفرما نسبت به شروع عملیات اجرایی موضوع قرارداد مطابق برنامه زمان بندی اقدام نماید.

۲- تحویل و تحول معدن به پیمانکار (پس از انجام عملیات نقشه برداری و برای تهیه نقشه توپوگرافی و محاسبه احجام و تناژ مواد باقیمانده در معادن و سایر آیتم ها) در جلسه ای با حضور دستگاه نظارت، نماینده پیمانکار سابق و نماینده پیمانکار جدید با تهیه صورتجلسه و تأیید حاضرین انجام می گیرد.

۳- پیمانکار موظف به تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه بر اساس نظر کارفرما در هر روز از ایام سال و در هر ساعت از شبانه روز که کارفرما بخواهد و بر اساس تناژ ساعتی مورد نظر کارفرما می باشد.

۴- پیمانکار موظف است که در ایام تعطیلات به ویژه جمعه ها، تعطیلات نوروزی، اعیاد و ایام وفات ائمه (ع) در صورت نیاز کارخانه حمل بار از معادن مارل را انجام دهد. ساعت کار معمول بر اساس فصول کار و نیاز کارخانه به پیمانکار اعلام می شود.

۵- برنامه کلی و تفصیلی عملیات اجرایی (با ذکر منابع نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات) در قالب برنامه زمان بندی کلی طرح بایستی کتباً توسط پیمانکار اعلام و به تایید کارفرما برسد. برنامه های میان مدت و کوتاه مدت روزانه، هفتگی، ماهیانه می بایست در چارچوب برنامه کلی توسط پیمانکار تهیه شده و حداقل یک ماه (برای برنامه های ماهیانه)، یک هفته (برای برنامه های هفتگی) و سه روز (برای برنامه های روزانه) قبل از شروع برنامه به کارفرما اعلام شده تا پس از تایید به مورد اجرا گذاشته شود. برنامه های ماهیانه، هفتگی و روزانه می بایستی شامل تمام جزئیات اجرایی (ریز فعالیتهای) باشد.

۶- پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید با موضوع قرارداد آشنایی کامل فنی و تخصصی دارد و کلیه مجوزات قانونی در این خصوص را از مراجع ذی صلاح اخذ نموده و در صورت بروز هرگونه مشکلی جوابگوی مراجع قانونی می باشد و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نداشته و ندارد.

۷- پیمانکار موظف به تحویل کلیه مدارک قانونی در خصوص موضوع قرارداد در زمان شروع قرارداد می باشد.

۸- زمان کارکرد سنگ شکن به طور معمول از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰ می باشد و از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰ به عنوان توقف نهار و نماز در نظر گرفته می شود کارکرد مفید سنگ شکن ۱۱ ساعت می باشد و در صورت کمبود باررسانی از معادن به سنگ شکن پیمانکار در این بازه موظف به باررسانی به سنگ شکن می باشد. ساعات کار حمل از دیو به سنگ شکن وابسته به ادامه کار سنگ شکن و نظر کارفرما می باشد میزان حمل از دیو و چیدمان ماشین آلات برای بارگیری از دیوها با نظر کارفرما می باشد. شروع بارگیری از دیوها باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که ساعت ۶:۳۰ صبح سنگ شکن با ظرفیت کامل شروع بکار نماید.



ب - کارکنان پیمانکار

۱- پیمانکار باید به منظور اجرای فعالیتهای مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاههای خود کارکنان صلاحیت دار به تعداد کافی و متناسب با عملیات مورد قرارداد داشته باشد و ظرف دو روز پس از امضاء این قرارداد کتباً صورت مهندسان و کارمندان اصلی خود را که برای اجرای فعالیتهای موضوع این قرارداد کار می کنند با ذکر میزان تحصیلات و تجربه و تخصص آنان تسلیم نماینده کارفرما نماید.

۲- هرگاه یکی از پرسنل پیمانکار توسط نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت او، فاقد صلاحیت تشخیص داده شد به پیمانکار و یا سرپرست کارگاه ابلاغ می گردد و پیمانکار موظف است بلافاصله و بدون هیچ گونه عذری نامبرده را از کارگاه خارج نموده و یک نفر با سوابق وی جایگزین نماید.

۳- حداقل نیروهای مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد مطابق جدول شماره ۳ می باشد.

جدول شماره ۳- مدرک، گرایش و تعداد کارکنان مورد نیاز

سمت	حداقل مدرک تحصیلی	گرایش	تعداد
سرپرست کارگاه	لیسانس	معدنی	۱
مسئول دفتر فنی	لیسانس	معدنی	۱
مسئول استخراج	لیسانس	معدنی	۱
نقشه بردار	لیسانس	نقشه برداری	۱
مسئول ایمنی	فوق دیپلم	HSE	۱
کنترلچی سنگ شکن و امور داخلی	دیپلم	-	۴
حسابدار	لیسانس	حسابداری	۱
بهره بردار معدن	دیپلم	-	۲
سنگ جمع کن و نظافتچی جاده	دیپلم یا پایین تر	-	۱
راننده	دیپلم یا پایین تر	-	۲
نگهبان کمپ پیمانکار	دیپلم یا پایین تر	-	۳



- ۴- پیمانکار مسئول کلیه اعمال کارکنان خود می باشد. پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده از جانب کارکنان خود به کارفرما بدون مراجعه به محاکم قضایی و صرفاً به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما می باشد.
- ۵- بکارگماردن کارکنان و ماشین آلات پرسنل و خانواده درجه ۱ پرسنل کارفرما توسط پیمانکار تحت هر عنوان ممنوع است مگر آنکه قبلاً اجازه کتبی دستگاه مربوطه از طریق کارفرما تحصیل شده باشد.
- ۶- پیمانکار موظف است شرط عدم مداخله کارکنان خارجی در امور داخلی ایران را در قراردادهای خود با این افراد قید و رعایت نماید.
- ۷- پیمانکار مسئول هر گونه نتایج ناشی از عدم ذکر شرایط مذکور در پیمان خود با کارکنان خود بوده و کارفرما از این بابت هیچگونه تعهد یا مسئولیتی ندارد و در صورت بوجود آمدن هر گونه خسارت و ضرر و زیان به کارفرما که منشاء آن عدم رعایت موارد مذکور و رعایت اصول ایمنی توسط پیمانکار بوده مسئولیت و جبران آن به عهده پیمانکار می باشد.
- ۸- کارفرما هیچگونه مسئولیتی نسبت به دعاوی کارکنان پیمانکار نخواهد داشت و فیصله دادن به اینگونه دعاوی جزء مسئولیت پیمانکار می باشد.
- ۹- پیمانکار موظف است مقررات شرکت را رعایت نموده و قوانین کار و تامین اجتماعی را در مورد کارکنان خود به طور دقیق و کامل اعمال نماید. همچنین پیمانکار باید نسبت به عقد قرارداد (مورد تایید قانون کار) با هر یک از کارکنان خود اقدام نماید. ضمناً کلیه کارکنان پیمانکار می بایستی تحت پوشش بیمه ای (بیمه تامین اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه عمر و حوادث) یکی از صندوق ها و شرکتهای بیمه ای بوده و پیمانکار باید تصویر بیمه نامه مربوط را به دستگاه نظارت قرارداد ارسال و هر ماهه لیست های بیمه ای ماه قبل پرسنل خود را به پیوست صورت وضعیت جهت کارفرما ارسال نماید.
- ۱۰- به منظور اجرای این قرارداد پیمانکار یک شخص حقیقی را که دارای اختیارات کافی از نظر اجرای این قرارداد باشد، کتباً به عنوان سرپرست کارگاه خود با صدور اختیارات وی به کارفرما معرفی و تاییدیه قبول فرد مذکور را از کارفرما دریافت نماید. وی باید در تمام مواقع در دسترس کارفرما یا نماینده او باشد.
- ۱۱- تهیه و توزیع کلیه لوازم و تجهیزات ایمنی و کار مورد نیاز از قبیل کلاه، کفش، دستکش، عینک، انواع ماسک، لوازم و مصالح و کادر لازم فنی و غیر فنی و غیره تماماً به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد. در صورت کوتاهی پیمانکار در این خصوص، کارفرما در جهت تامین آن اقدام و هزینه آن را با ۱۵٪ بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر می نماید. همچنین پیمانکار موظف است وسیله ایاب و ذهاب، مسکن، غذا و سایر تسهیلات لازم برای کارکنان و کارگرانی که برای عملیات موضوع این قرارداد اشتغال می ورزند را مطابق قوانین جاری کشور و سایر نیازمندیهای مربوط به انجام این عملیات تامین نماید و هزینه های مذکور کلاً به عهده پیمانکار می باشد.



۱۲- پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار و کسور قانونی به مراجع مربوطه به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۳- پیمانکار بایستی به کارکنان خود ابلاغ نماید که به هیچ وجه برای احقاق حق خود نمی توانند به نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت قرارداد مراجعه نمایند.

۱۴- پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به تجهیزات کارفرما را اتخاذ نماید. اگر در اثر اشتباه، قصور یا سهل انگاری پیمانکار خسارتی به تجهیزات کارفرما وارد شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود. در این صورت خسارات وارده به نرخ روز توسط کارفرما محاسبه و از محل تضمین، سپرده و مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید. در صورتی که میزان خسارت وارده بیشتر از تضمین، سپرده و مطالبات پیمانکار باشد کارفرما از سایر طرق قانونی جهت اخذ خسارت از پیمانکار اقدام خواهد نمود و پیمانکار در این زمینه حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۱۵- پیمانکار موظف است جهت کنترل عملیات دپوسازی و هماهنگی با کارفرما، یک نفر را به عنوان مباشر داخلی به دستگاه نظارت قرارداد معرفی نماید و فرد معرفی شده موظف است از اولین ساعت بارگیری تا اتمام عملیات دپوسازی و تسطیح کامل دپو در محل دپوها حضور داشته باشد.

۱۶- انجام معاینات ادواری کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. در صورت عدم اقدام پیمانکار در این زمینه، کارفرما می تواند نسبت به انجام معاینات ادواری کارکنان پیمانکار اقدام نموده و هزینه آن را به علاوه ۱۵٪ بالاسری از حق الزحمه پیمانکار کسر نماید.

۱۷- اپراتورهای ماشین آلات معدنی و رانندگان ماشین آلات حمل باید مدارک و گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر از مراجع رسمی (پلیس راهور) را داشته باشند. در هر صورت مسئولیت هر گونه حادثه ای که در اثر سهل انگاری پیمانکار در این موارد به وجود آید با پیمانکار می باشد.

۱۸- ساعت کار پیمانکار در بخش بارگیری و حمل داخلی (بند ۲-۲ موضوع ماده ۲ قرارداد) از ساعت ۶:۳۰ لغایت ۲۴:۰۰ می باشد و در صورت نیاز به خدمات پیمانکار در هر ساعت از شبانه روز یا در روزهای تعطیل با نظر دستگاه نظارت، پیمانکار موظف به همکاری است.

۱۹- ساعت شروع کار پرسنل پیمانکار و معدن (بند ۲-۱ موضوع ماده ۲ قرارداد) از ساعت ۵:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰ می باشد و در صورت نیاز به خدمات پیمانکار در هر ساعت از شبانه روز یا در روزهای تعطیل با نظر دستگاه نظارت، پیمانکار موظف به همکاری است.

تبصره ۲۵: ساعات کار حمل مستقیم به سنگ شکن وابسته به ادامه کار سنگ شکن می باشد و تا هر زمان که سنگ شکن فعال باشد حمل به سنگ شکن مجاز می باشد. شروع بارگیری از معادن باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که ساعت ۶:۳۰ صبح سنگ شکن با ظرفیت کامل شروع بکار نماید.



تبصره ۲۶: در صورت نیاز کارفرما به ایجاد دیو جدید، حمل با قیمت ماده ۴ و ساعات خارج از ۱۹ با نامه کتبی کارفرما قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲۷: ساعت کار مندرج در بند ۱۹ با در نظر گرفتن ملاحظات کیفی تا حداکثر ۲ ساعت قابل افزایش خواهد بود.

۲۰- بکارگیری نیروی انسانی زیر سن قانونی و اتباع خارجی بدون مجوزات لازم در کلیه فعالیت های مرتبط با این قرارداد ممنوع می باشد.

۲۱- پیمانکار موظف به استقرار یک نفر به عنوان سنگ جمع کن و نظافتچی مسیر و کنترلچی در جاده مشترک و پیرامونی با منطقه ویژه پارس جنوبی می باشد.

ج - ماشین آلات پیمانکار

۱- پیمانکار موظف است کلیه ماشین آلات به کار گرفته خود را مطابق با قوانین دولتی سال جاری بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث (با احتساب ماه های حرام) نموده و بیمه نامه مربوطه را به رویت کارفرما برساند. جبران خسارات هر گونه حادثه ای به ماشین آلات و اشخاص ثالث و مسئولیت ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲- پیمانکار طی ۲ هفته پس از عقد قرارداد لیست ماشین آلات خود را به صورت مکتوب تهیه و به کارفرما ارائه می نماید و کارفرما ضمن معرفی پیمانکار، لیست ماشین آلات تایید شده معدن را به شرکت آسیای آرام و لیست ماشین آلات داخلی را جهت اخذ سهمیه سوخت دولتی اعلام نموده که پس از اخذ سهمیه مشخص شده، خرید سوخت در هر مرحله توسط کارفرما صورت خواهد پذیرفت و مبلغ سوخت خریداری شده از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

تبصره ۲۸: مسئولیت عدم وجود ماشین آلات ارائه شده در لیست پیمانکار در هنگام بازدید ناظرین شرکت نفت و سازمان صنعت، معدن و تجارت و کاهش سهمیه سوخت بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۳- در صورت نیاز پیمانکار به سوخت مازاد بر سهمیه دولتی در خدمات موضوع قرارداد، تهیه و هزینه سوخت مازاد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۴- تأمین سوخت و روغن ماشین آلات پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد.

۵- هزینه حمل سوخت به عهده پیمانکار می باشد. در صورت حمل توسط کارفرما، هزینه انجام شده از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

۶- چنانکه در طول قرارداد قیمت لاستیک و روغن و دستمزد افزایش یابد، کارفرما هیچ گونه پرداخت اضافی را به عهده نخواهد گرفت.



۷- ماشین آلات داخلی توسط پیمانکار باید به سیستم GPS تجهیز و نرم افزار مربوطه (جهت کنترل آنلاین محل کارکرد آن ها و محاسبه کارکردهای ماهانه) باید تهیه و به کارفرما ارائه گردد.

۸- پیمانکار موظف است به منظور انجام فعالیت های موضوع قرارداد به تعداد کافی ماشین آلات مناسب و آماده به کار پیش بینی نماید تا در هیچ بخشی از کار خللی ایجاد نگردد. حداقل ماشین آلات مورد نیاز در جدول شماره ۴ و ۵ آورده شده است. چنانچه پیمانکار بنابر دلایلی (راندمان پایین، خرابی و عدم مدیریت بهینه ماشین آلات) نیاز به ماشین آلات بیشتری نسبت به جدول شماره ۴ و ۵ داشته باشد باید در اسرع وقت اضافه نماید و هیچ گونه تعهدی در این خصوص بر عهده کارفرما نمی باشد.

۹- سند ماشین آلات به کار گرفته شده جهت قرارداد جاری باید به نام پیمانکار باشد و در غیر این صورت ارائه قرارداد اجاره و یا اسناد ترهین توسط پیمانکاری الزامی می باشد.

۱۰- پیمانکار موظف است هرگونه ورود و یا خروج ماشین آلات را با مجوز کارفرما انجام دهد.

۱۱- در صورت استفاده کارفرما از ماشین آلات پیمانکار به صورت اجاره ای و خارج از بندهای تعهدی پیمانکار در قرارداد، بر اساس تاییدات کارفرما طبق جدول شماره ۸ پیوست شماره ۱ کارکرد ماشین آلات محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۱۲- با توجه به واقع شدن کارخانه سیمان کنگان در محدوده گمرکی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، ثبت ورود و خروج هرگونه ماشین آلات و تجهیزات وابسته جهت تعمیرات و یا سایر اقلام به کار گیری شده در کارگاه های آن پیمانکار مستلزم مکاتبه با شرکت بین المللی ساروج بوشهر و گمرک منطقه ویژه پارس جنوبی و دریافت مجوزهای لازم از گمرک منطقه ویژه است. اگر قصور پیمانکار در این موضوع موجب اعمال جرائمی از سوی گمرک منطقه ویژه به شرکت بین المللی ساروج بوشهر شود این جرائم عیناً در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد گردید.

۱۳- برای دریافت سهمیه سوخت ماشین آلات بکار گیری شده در معدن و کارخانه، پیمانکار موظف به ابطال و تحویل تعدادی از کارت سوخت های متعلق به کامیون ها در شرکت پخش فراورده های نفتی خواهد بود.

۱۴- تصویر معاینات فنی کلیه ماشین آلات، گواهینامه کلیه رانندگان و بیمه شخص ثالث و بیمه مسئولیت مدنی و گواهی صلاحیت پیمانکاری، گواهی صلاحیت ایمنی شرکت و گواهی صلاحیت ایمنی مسئول فنی باید به کارفرما ارائه گردد و پیمانکار ملزم به بکارگیری ماشین آلات دارای معاینات فنی و سالم و همچنین دارای گواهی سلامت ماشین برای ماشین آلات ثابت کار و رانندگان دارای گواهینامه معتبر و مرتبط می باشد.

۱۵- پیمانکار متعهد می گردد با توجه به ضرورت افزایش میزان استخراج و نکات کیفی در هر کدام از جبهه کارها نسبت به جابه جایی ماشین آلات خود طبق نظر کارفرما اقدام و از این بابت هیچ هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.



۱۶- تسطیح دیوهای مواد اولیه ای که توسط پیمانکار به کارخانه حمل می شوند (دپوسازی) با نظر کارفرما به عهده و با هزینه پیمانکار است.

۱۷- جمع آوری بار ریخته شده از کامیون ها در حین تخلیه بار در سنگ شکن یا بار تخلیه شده در جلوی سنگ شکن توسط کامیون ها در هنگام پر بودن هاپر و انتقال این بارها به داخل هاپر سنگ شکن با لودر پیش بینی شده برای تسطیح و آرایش دیوها می باشد و این لودرها هنگامی که بار از معدن به سنگ شکن منتقل می گردد موظف به استقرار در سنگ شکن و انجام این امور می باشند.

۱۸- اپراتورهای ماشین آلات معدنی و رانندگان ماشین آلات حمل باید مدارک و گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر از مراجع رسمی (پلیس راهور) را داشته باشند. در هر صورت مسئولیت هر گونه حادثه ای که در اثر سهل انگاری پیمانکار در این موارد به وجود آید با پیمانکار می باشد.

۱۹- در هیچکدام از بندهای قرارداد و جداول قرارداد هزینه ای بابت توقف ماشین آلات به پیمانکار قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

۲۰- در صورت نیاز به تغییر در محل بارگیری از دیوها پیمانکار موظف به جابجایی ماشین آلات است. در صورت بارسانی مناسب از معدن به سنگ شکن اولویت تخلیه در هاپر های سنگ شکن در مورد مواد مشابه با کامیون های حمل از معدن می باشد و در صورت پر بودن هاپر کامیونهای حمل از دیو مجاز به تخلیه نمی باشند.

جدول شماره ۴ - حداقل تعداد ماشین آلات فعال مورد نیاز در معدن (بند ۲-۱ موضوع ماده ۲ قرارداد)

حداقل تعداد ماشین آلات مورد نیاز									نام معدن
بلدوزر	لودر	بیل مکانیکی (پیکور)	بیل مکانیکی (بکت)	کامیون ۱۰ چرخ	دریل واگن	آبپاش	تانکر سوخت	گریدر	
۱۵۵	۴۷۰	۱	۱	۱۲	۱	۱	۱	۱	آهک ۶



جدول شماره ۵- حداقل ماشین آلات فعال مورد نیاز در بخش بارگیری و حمل داخلی (بند ۲-۲ موضوع ماده ۲ قرارداد)

تعداد حداقل ماشین آلات مورد نیاز						نام عملیات
تانکر سوخت	خودرو سبک	بیل مکانیکی همراه با پیکور	کامیون ۱۰ چرخ	لودر ۴۲۰ کوماتسو یا معادل	لودر ۴۷۰ کوماتسو یا معادل	
۱	۱	۱	۱۰	۲	۳	بارگیری و حمل افزودنی ها (سنگ آهک، سیلیس، آهن، گچ و...) از پایل C و کلینکر از دیوهای مربوطه و انتقال به سیلوهای تصحیح کننده آسیاب مواد و سیمان
						بارگیری و حمل مواد اولیه از دپو آهک، مارل پابده، مارل گورپی، مارل میشان، مارل سرکوه، سنگ سیلیس، سنگ آهن و سنگ گچ به قیف سنگ شکن
						تخلیه پایل C (بارگیری و حمل به دیوهای دانه بندی و آرایش دپو)
						آرایش و دپوسازی مواد افزودنی ورودی به کارخانه (سیلیس، آهن، گچ و...)
						بارگیری، حمل و توزین کلینکر و مواد اولیه از کارخانه به محل دپوی اسکله و بالعکس، تخلیه در محل دپو و آرایش دپو
						بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به هاپر موجود جهت انتقال به کشتی جهت انتقال به اسکله ۵۰،۰۰۰ تنی
						بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به کشتی در اسکله ۵،۰۰۰ تنی و آرایش آن
						بارگیری، حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به قیف شارژ آسیاب سیمان یا دپو و آرایش آن



چ - اسناد و مدارک و گزارش ها

۱- پیمانکار موظف است گزارش کارهای انجام شده را در هر روز در پایان همان روز و گزارش کارهای انجام شده طی هر ماه را در پایان همان ماه به طور منظم و کتباً به کارفرما تحویل دهد و کارفرما می تواند به غیر از گزارشهای فوق هر موقع که لازم داشته باشد در مورد هر یک از عملیات موضوع قرارداد اطلاعات لازم را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به ارائه آن اطلاعات خواهد بود.

۲- پیمانکار موظف است کلیه گزارشها، نقشه ها، اسناد، مدارک و فعالیتهای مربوط به این قرارداد را براساس شرایط خصوصی و مشخصات فنی آن تهیه نموده و ارائه دهد. در مواردی که مقررات و دستورالعمل های خاصی مطرح نشده باشد پیمانکار متعهد به رعایت استانداردها، معیارها، مشخصات فنی معمول، روشها یا معیارهای تعریف شده از طرف کارفرما (در اولویت اول) می باشد.

۳- پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی نقشه برداری و نسخه اصلی نقشه های تهیه شده، طرحها، دستور العملها و کلیه مدارک تهیه شده در طول پیمان را پس از خاتمه قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

۴- کلیه مطالعات و گزارشهای دیگر که به موجب این قرارداد تهیه میشود متعلق به کارفرما خواهد بود و پیمانکار نمی تواند موارد فوق را در طرحهای دیگر و آتی خود استفاده نموده و یا آنها را به اشخاص دیگر ارائه نماید.

۵- پیمانکار مسئول صحت نقشه ها و مدارک، محاسبات و کلیه عملیات مورد قرارداد است و رفع اشتباهات و جبران زیانهای ناشی از قصور یا اشتباه پیمانکار به عهده وی بوده و حق ادعای هیچگونه حق الزحمه اضافه ای برای این اقدامات نخواهد داشت و در صورت به وجود آمدن خسارت، علاوه بر جبران خسارت، بابت خسارات وارده به کارفرما جریمه پرداخت خواهد کرد.

۶- پیمانکار طرحها، گزارشها و کلیه مدارکی را که باید به تصویب برسد به همراه فایل های کامپیوتری مربوطه به کارفرما و یا نماینده او تحویل می دهد و در صورت درخواست کارفرما باید یک نسخه از طرحها، مدارک و نقشه ها را نهایی و در اختیار کارفرما قرار دهد. تصویب طرحها، گزارشها و نقشه ها از طرف کارفرما و یا نماینده او حتی پس از کنترل نهایی نیز رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت کار نخواهد بود. نظارت عالیه و بازرسیها و تذکرات کارفرما یا نماینده او در مورد رفع نواقص یا اشتباه ایشان رافع مسئولیت پیمانکار در حسن اجرای عملیات نخواهد بود و هرگاه در حین کنترل نهایی کلیه عملیات و یا بعد از اتمام عملیات، کارفرما یا نماینده او به ایرادات و نواقصی برخورد نماید پیمانکار به هزینه خود موظف به رفع آن ایرادات و نواقص میباشد. در صورتی که به تشخیص کارفرما رفع ایرادات و نواقص امکان پذیر نباشد و یا نیازی به این کار نباشد خسارات وارده توسط کارفرما از حق الزحمه پیمانکار کسر خواهد شد.



۷- پیمانکار موظف به تهیه و تکمیل فرمهایی برای ارائه گزارش روزانه، هفتگی و ماهیانه از نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و کلیه کارهای انجام شده و در دست انجام می باشد. ضروری است این گزارشها حداکثر یک روز بعد از تاریخ گزارش تحویل گردند. در این رابطه در صورت ارائه فرم و یا درخواست گزارش از طرف کارفرما پیمانکار موظف به تکمیل و یا تهیه گزارش یاد شده می باشد.

۸- سرپرست کارگاه پیمانکار و عوامل اجرایی او موظف می باشند در جلسات هماهنگی با نماینده کارفرما به صورت ماهیانه یا هفتگی (به صلاحدید کارفرما) و یا هر زمان دیگر که کارفرما صلاح بداند حضور یابند و هماهنگیهای لازم جهت اجرای تصمیمات متخذه در خصوص چگونگی اجرای کار صورت پذیرد.

ح - حق واگذاری

۱- پیمانکار نمیتواند بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما که منحصرأ به تشخیص خود کارفرما بستگی دارد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم تمام یا قسمتی از حقوق یا تعهدات خود را که موضوع قرارداد حاضر است به شخص و یا شرکت دیگری واگذار یا منتقل نماید.

۲- کارفرما می تواند در هر موقع تمام یا قسمتی از منافع و حقوق خود را به کارفرمای دیگر انتقال دهد و در چنین مواردی پیمانکار باید به نحوی تعهدات خود را به موجب قرارداد حاضر انجام دهد که گویی انتقال گیرنده طرف اصلی قرارداد حاضر می باشد.

خ - جرائم ناشی از قصور پیمانکار

۱- پیمانکار موظف است روزانه حداقل ۲،۲۰۰ تن سنگ آهک را از شوت معدن ۶ به کارخانه حمل و در دپو یا سنگ شکن کارخانه تخلیه نماید. در صورت کسری در تناژ تعهدی روزانه، به ازاء هر تن کسری معادل مبلغ حمل از دپو تا سنگ شکن طبق قرارداد جاری حمل داخلی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید. در صورتی که پیمانکار به دلیل بروز مشکل در عملیات استخراج و یا حمل نتواند تناژ روزانه تعهدی را تامین نماید ولی جمع حمل ماهیانه ۶۶،۰۰۰ تن باشد، به شرط آنکه بیش از ۹۵ درصد از میانگین ماهانه میزان حمل به سنگ شکن به تناژ مورد نیاز سنگ شکن را تامین نماید مشمول جریمه نخواهد شد (مبنای محاسبه مقدار حمل به سنگ شکن از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۱۹ و تناژ مورد نیاز روزانه سنگ شکن بر حسب تناژ تعهدی روزانه حمل به کارخانه یعنی حداقل ۲،۲۰۰ تن در زمان کارکرد مفید (۱۱ ساعت) سنگ شکن خواهد بود، درصد روزانه حمل به سنگ شکن به تناژ مورد نیاز سنگ شکن از درصد حمل از معدن به سنگ شکن به تناژ مورد نیاز روزانه سنگ شکن محاسبه می گردد). در صورت عدم تحقق تناژ ماهانه و درصد تعیین شده، مجموع جریمه های روزانه حمل به سنگ شکن (جریمه روزانه از تفاضل تناژ مورد نیاز روزانه سنگ شکن و حمل از معدن به سنگ شکن در زمان کارکرد مفید سنگ شکن بدست می آید). به عنوان جریمه ماهانه کسری تناژ حمل به سنگ شکن در صورت



وضعیت ماهانه پیمانکار اعمال و بر مبنای هزینه حمل از دیو تا سنگ شکن طبق قرارداد حمل داخلی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد (از بین جرائم فوق یعنی کسری جمع حمل ماهانه و کسری تناژ حمل به سنگ شکن، هر کدام که بالاتر بود انتخاب می گردد). پیمانکار با امضاء این قرارداد هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.

۲- در مواردی که ورود قطعات فلزی و غیر فلزی و ضایعات حاصل از تعمیرات ماشین آلات معدنی و همچنین سنگ های Over Size یا قطعات چوبی و غیره که امکان مشاهده و جداسازی آنها از مبدا وجود دارد باعث توقف گردد، در صورتی که براساس مدارک، مستندات و گزارشات کارفرما (به تشخیص مدیر کارخانه) اثبات شود اینگونه قطعات مربوط به پیمانکار می باشد جرائم اینگونه موارد بر اساس گزارش دفتر فنی و تایید مدیر کارخانه محاسبه خواهد شد.

۳- در صورت عدم تامین ماشین آلات سالم و آماده به کار طبق جدول شماره ۴ و تبصره شماره ۲ قرارداد، در صورتی که میزان بار تعهدی ماهیانه (۶۶،۰۰۰ تن) و شرح خدمات برآورد نگردد علاوه بر جریمه کسری بار ماهیانه طبق بند ۱، به ازاء کمبود هر دستگاه نسبت به جدول شماره ۴ در روز مبلغ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال جریمه و از صورت وضعیت همان ماه کسر می گردد. پیمانکار با امضاء این قرارداد هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.

۴- چنانچه پیمانکار در هر یک از جبهه کارهای معدن آیتم های ۱ و ۱۱ جدول شماره ۹ قرارداد (یعنی حفاری اکتشافی حین استخراج و خدمات فنی مهندسی) را به تشخیص کارفرما بطور کامل یا نسبی انجام نداده باشد تناژ آن جبهه کار محاسبه و در ضریب بهای آیتم مربوطه ضرب و به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۵- در روزهایی که معدن فاقد گریدر و آبپاش باشد بر اساس آیتم های موجود در جداول قرارداد تناژ آن روزها محاسبه و بر اساس ضریب بهای آن آیتم بعنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۶- در صورت انجام نشدن هر کدام از آیتم های جداول ۹ الی ۱۱ پیوست شماره ۱ مربوط به معدن طبق نظر کارفرما، بر اساس ضریب بهای هر آیتم جریمه آنها برآورد و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۷- در صورت رها نمودن کارگاه و عدم حضور سرپرست پیمانکار و یا تعطیل نمودن کار توسط پیمانکار، کارفرما مختار است به صورت مستقیم توسط خود یا واگذاری خدمات به پیمانکار دیگر نسبت به ادامه قرارداد اقدام نماید و هزینه های مربوطه را با احتساب ۱۵٪ بالاسری از محل سپرده، تضامین یا مطالبات پیمانکار راساً و بدون نیاز به هرگونه مجوز و اقدامی وصول نماید. در صورتی که میزان هزینه ها بیشتر از مطالبات، سپرده و تضامین پیمانکار باشد، کارفرما از سایر طرق قانونی جهت اخذ هزینه های مربوطه اقدام می نماید و پیمانکار با پذیرش این موضوع هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.



۸- در صورت لزوم تامین مواد مورد نیاز سنگ شکن از دپو به تشخیص کارفرما و قصور پیمانکار در باررسانی به سنگ شکن به ازاء هر دقیقه توقف عدم باررسانی به سنگ شکن مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه لحاظ و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۹- در صورت قصور پیمانکار در هر یک از بخشهای بارگیری و حمل داخلی قرارداد (بند ۲-۲ موضوع ماده ۲ قرارداد)، پیمانکار مطابق با جدول شماره ۶ مشمول جریمه میگردد:

جدول شماره ۶ - جرائم تاخیر در کار

ردیف	شرح خدمات	کارکرد	حداقل تناژ	میزان جریمه به ازاء هر تن کسری (ریال)
۱	بارگیری و حمل افزودنی ها (سنگ آهک، سیلیس، آهن ، گچ و...) از پایل C و کلینکر از دپوهای مربوطه و انتقال به سیلو های تصحیح کننده آسیاب مواد و سیمان	۲۴ ساعت	۵۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۱ جدول شماره ۲
۲	بارگیری و حمل مواد اولیه از دپو آهک، مارل پابده، مارل گورپی، مارل میشان، مارل سرکوه، سنگ سیلیس، سنگ آهن و سنگ گچ به قیف سنگ شکن	۱۱ ساعت	۵,۰۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۲ جدول شماره ۲
۳	تخلیه پایل C (بارگیری و حمل به دپوهای دانه بندی و آرایش دپو)	۲۴ ساعت	۱۰,۰۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۳ جدول شماره ۲
۴	آرایش و دپوسازی مواد افزودنی ورودی به کارخانه (سیلیس، آهن، گچ و...)	۲۴ ساعت	۱۰,۰۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۴ جدول شماره ۲
۵	بارگیری، حمل و توزین کلینکر و مواد اولیه از کارخانه به محل دپوی اسکله و بالعکس، تخلیه در محل دپو و آرایش دپو	۲۴ ساعت	۵,۰۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۵ جدول شماره ۲
۶	بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به هاپر موجود جهت انتقال به کشتی جهت انتقال به اسکله ۵۰,۰۰۰ تنی	۱ ساعت	۴۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۶ جدول شماره ۲
۷	بارگیری و حمل کلینکر از اسکله به کشتی در اسکله ۵۰,۰۰۰ تنی و آرایش آن	۱ ساعت	۴۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۷ جدول شماره ۲
۸	بارگیری، حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به قیف شارژ آسیاب سیمان یا دپو و آرایش آن	۲۴ ساعت	۱۰۰ تن	نرخ هر تن مطابق ردیف ۸ جدول شماره ۲



تبصره ۲۹: مقادیر اشاره شده در ردیف های ۶ الی ۸ جدول فوق تقریبی می باشد و بر اساس نیاز کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید و مقدار اعلام شده مبنای کارکرد پیمانکار خواهد بود.

د - عملیات معدنی:

۱- با توجه به محدودیت محل دپوی سنگ معدن در کارخانه سیمان کنگان و الزام پیمانکار مبنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز روزانه کارخانه و از طرفی به منظور رعایت و تامین بهترین شرایط کارکرد و استفاده از سنگ شکن کارخانه به لحاظ انجام سرویس و تعمیرات احتمالی، پیمانکار موظف است که براساس نظر کارفرما مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را مطابق برنامه زمان بندی واحد سنگ شکن حمل و تحویل نماید. در صورت نیاز جهت انجام سرویس و تعمیرات احتمالی در واحد سنگ شکن، انباشت و برداشت و یا هر دلیل دیگر کارفرما مجاز خواهد بود که در هر ماه به مدت ۷ روز از دریافت سنگ خودداری نماید و در این صورت پیمانکار حق هیچگونه ادعای خسارتی را نخواهد داشت.

۲- در صورت موافقت کارفرما در مدت یاد شده (توقف سنگ شکن)، پیمانکار می تواند تا سقف تعهدات روزانه خود مواد اولیه را به کارخانه حمل و در محلی که نماینده کارفرما تعیین می کند تخلیه و دپو نماید.

۳- برنامه تامین مواد اولیه کارخانه با توجه به برنامه ریزی تولید و شرایط کار تنظیم و به پیمانکار ابلاغ می شود. لذا میزان برداشت از هر کدام از معادن، بلوکهای استخراجی و میزان استخراج مربوطه و نیز محل تحویل آن توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.

۴- پیمانکار حق فروش و یا استفاده از مواد و سنگ های مستخرجه به هر شکل اعم از سنگ های مارل، آهک و هر نوع سنگ دیگر در معدن و یا خارج از معدن، سنگهای بعد از سنگ شکن و دانه بندی شده و یا پرت حاصل از عملیات سنگ شکن و یا در معدن و نیز هر نوع باطله را ندارد.

۵- روش محاسبه و تعیین حجم عملیات و کارکرد پیمانکار در رابطه با استخراج مواد در این قرارداد مطرح شده است. جهت کنترل میزان استخراج، به انتخاب و تشخیص کارفرما کنترل های لازم صورت می گیرد. در صورتی که امکان توزین مواد استخراجی توسط باسکول کارخانه میسر نباشد، ملاک محاسبه احجام عملیات در کارکرد قطعی، حجم عملیات خاکی - سنگی محاسبه شده براساس پروفیل های نقشه برداری شده وضعیت زمین قبل و بعد از استخراج معدن و دانسیته بلوک مورد نظر (به تشخیص کارفرما) جهت برآورد هزینه های استخراج (بار باقیمانده در معدن) در هر دوره زمانی خواهد بود که طی صورتجلسات جداگانه به تایید کارفرما و نماینده کارفرما رسیده باشد. در رابطه با برآورد میزان استخراج سنگ معدن مواد اولیه سیمان و یا هر سنگ دیگری که وزن آن توسط باسکول کارخانه اندازه گیری شود، ملاک ارزیابی و محاسبه وزن تعیین شده توسط باسکول مستقر در محل کارخانه سیمان کنگان خواهد بود.



۶- ملاک محاسبه میزان باطله برداری، انجام عملیات نقشه برداری توسط کارفرما در حضور ناظر پیمانکار قبل و بعد از عملیات باطله برداری است.

۷- در صورتی که پیمانکار با هماهنگی کارفرما مواد معدنی با رطوبت بیش از ۶٪ را حمل نماید، فقط مجاز به انتقال مواد فوق به دپو خواهد بود و مواد مستقیماً به سنگ شکن حمل نخواهد شد.

۸- پیمانکار موظف است طراحی و اجرای عملیات آتشیاری و استخراج در معادن را به نحوی انجام دهد که درصد **OVERSIZE** و **Top Size** در حدود مجاز مشخص شده در مشخصات فنی خصوصی باشد. در این رابطه ضروری است عملیات استخراج به نحوی انجام شود که سنگ با ابعاد بزرگتر از ۸۰ سانتی متر (در یک یا چند بعد) تولید نشود و در صورت تولید پس از جدا سازی آنها نسبت به خرد نمودن و انتقال آنها به محل سنگ شکن و یا دپوی مواد ظرف مدت ۱۵ روز اقدام نماید.

۹- پیمانکار موظف است روزانه وضعیت سلامت ماشین آلات سنگین خود شامل بولدوزر، بیل مکانیکی، لودر، کامیون و دریل واگن و ... را کنترل و آن ها را بازدید نماید (همچنین از محل جبهه کارها) تا از حمل قطعات فلزی و غیر فلزی از قبیل ناخن لودر، لاستیک، فیلتر روغن، چوب، مواد خیس و غیره همراه مواد به دپوها و سنگ شکن جلوگیری گردد. در صورت قصور پیمانکار در کنترل موارد فوق و حمل قطعات فلزی و یا دیگر قطعات و موادی که به خط تولید خسارت وارد نموده و منجر به توقف خط تولید شوند، خسارت مدت زمان توقف مطابق بند ۲ قسمت خ ماده ۱۱ محاسبه خواهد شد. همچنین کلیه هزینه های ترمیم، تعمیر، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی به نرخ روز محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۰- در صورتی که در محدوده کاری آثار تاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن پیدا شود، پیمانکار موظف است که طبق قوانین مربوطه مراتب را بلافاصله به کارفرما و مقامات مسئول محلی اطلاع دهد.

۱۱- پیمانکار موظف می باشد در حفظ محیط زیست کارگاه و معادن کوشا باشد و مواد ضایعاتی از قبیل لاستیک های مستعمل، فیلتر روغن ماشین آلات، تجهیزات و ضایعات ناشی از عملیات آتشیاری از قبیل کیسه های خالی آنفو و کارتن های مواد ناریه و سایر موارد که موجب آلودگی محیط زیست می شود در محلهایی که به همین منظور پیش بینی می شوند جمع آوری نموده و سپس از محیط خارج نماید. در صورتیکه از این بابت جریمه ای متوجه کارفرما گردد، عیناً مبالغ مذکور از صورت وضعیت های پیمانکار کسر میگردد.

۱۲- پیمانکار موظف است که هر گونه ورود و یا خروج ماشین آلات معدن از قبیل لودر، بلدوزر، کامیون، دریل واگن و ... را با مجوز کتبی قبلی کارفرما انجام دهد.

۱۳- عملیات آب پاشی جاده ای به صورت روزانه توسط پیمانکار صورت خواهد پذیرفت.

۱۴- پس از تحویل جاده دسترسی به پیمانکار جدید و ثبت صورت جلسه تحویل، کلیه عملیات های نگهداری و بازسازی و ترمیم و جلوگیری از تخریب جاده های اصلی و فرعی از معدن تا کارخانه به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این موارد، کارکردی به پیمانکار اختصاص نخواهد داد. در صورت قصور پیمانکار در موارد ذکر شده میزان خسارت وارده برآورد و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۵- در جهت جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های پیمانکار در معادن، پیمانکار موظف است سالیانه نسبت به کاشت ۲۰ اصله نهال در محدوده معادن با نظر واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارخانه مبادرت نموده و نیز نسبت به آبیاری همه نهال های کاشته شده در معادن اقدام نماید.

ذ - عملیات داخلی کارخانه :

۱- پیمانکار موظف است روزانه حداقل ۲,۲۰۰ تن سنگ آهک در مدت یک شیفت ۱۲/۵ (دوازده و نیم) ساعته با توقفات مربوطه از معدن به سنگ شکن تحویل دهد و کارفرما باتوجه به شرایط دستگاه و تجهیزات خود و یا برای تنظیم عیار مواد اولیه و می تواند تناژ ساعتی کمتری را از پیمانکار تحویل گیرد و پیمانکار موظف به تامین مواد اولیه مصرفی سنگ شکن بر اساس نیاز و نظر کارفرما می باشد.

۲- در صورت توقف سنگ شکن خارج از اراده کارفرما (قطع برق سراسری و ...) مجوز دپوسازی در محل دپو اعلامی کارفرما صادر خواهد شد و جرائمی بابت این بخش کسر نخواهد شد.

۳- نظافت هفتگی باسکول و همچنین نظافت موردی باسکول بر عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

۴- بار حمل شده از معادن باید در هاپر های سنگ شکن تخلیه گردد مگر اینکه کارفرما مجوز تخلیه بار در دپو را صادر نماید. تسطیح ، آرایش و دپوسازی مواد منتقل شده به دپو های کارخانه به عهده پیمانکار می باشد.

۵- کامیون های پیمانکار موظف به تخلیه بار در داخل هاپر های سنگ شکن می باشند و جمع آوری مواد ریخته شده در اطراف سنگ شکن توسط لودر پیمانکار انجام گرفته و کارکردی از این بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

جدول شماره ۷- حداقل تناژ تعهدی حمل روزانه از معدن سنگ آهک به سنگ شکن و دپوهای کارخانه توسط پیمانکار

نام معدن	حداقل تناژ تعهدی در تمام روزهای هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل		تناژ تعهدی در مواقع بارندگی و تعطیلات توافقی	
	حمل از معدن به سنگ شکن بین ساعت: ۰۶:۳۰ الی ۱۹			
	مقدار	واحد	مقدار	واحد
سنگ آهک	۲,۲۰۰	تن	۰	تن



۶- پیمانکار موظف است تدابیر لازم جهت جلوگیری از ریزش بار در جلوی سنگ شکن را اتخاذ نماید جمع آوری مواد ریخته شده در اطراف سنگ شکن توسط پیمانکار انجام و کارکردی از این لحاظ به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۳۰: درخواست حمل کلینکر، حمل کلینکر از اسکله بر روی کشتی (ردیف های ۶ و ۷ جدول شماره ۲) حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان شروع عملیات از طریق کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.

۷- در صورت نیاز به تامین خوراک سنگ شکن در شب مطابق دستور کارفرما، پیمانکار موظف به ارائه خدمات بدون هرگونه تغییر در قیمت های مندرج در قرارداد می باشد.

۸- پیمانکار موظف است مطابق با درخواست کارفرما در هر ساعت از شبانه روز نسبت به بارگیری، حمل و توزین کلینکر و مواد اولیه از کارخانه به محل دپوی اسکله، تخلیه در محل دپو و آرایش دپو اقدام نماید.

۹- پیمانکار موظف است طی ۲۴ ساعت حداقل مقدار ۵,۰۰۰ تن کلینکر و مواد اولیه را از کارخانه به محل دپوی اسکله بارگیری، حمل و توزین نماید و در محل دپوی اسکله تخلیه و مطابق نظر کارفرما آرایش دهد.

۱۰- تسطیح دپوی کلینکر که توسط پیمانکار به اسکله حمل می شوند به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد.

۱۱- پیمانکار مسئول ریزش کلینکر در مسیر انتقال کلینکر از کارخانه تا اسکله می باشد و می بایست حتی الامکان از ریزش کلینکر و هدر رفتن آن جلوگیری نماید و در موارد ریزش احتمالی سریعاً نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

۱۲- پیمانکار موظف است مطابق با درخواست کارفرما در هر ساعت از شبانه روز نسبت به حمل کلینکر از اسکله بر روی کشتی اقدام نماید. همچنین در پایان هر حمل کلینکر طبق نظر کارفرما تمامی کلوخه های محوطه را در همان شعاع عملیات بارگیری به کنار سرند منتقل کرده و کلینکرهای سرند شده را نیز به کشتی حمل نماید. از این بابت هیچگونه هزینه اضافی توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید.

۱۳- پیمانکار موظف است در زمان حمل کلینکر از اسکله بر روی کشتی حداقل ۴۰۰ تن کلینکر را در هر ساعت از طریق اپرون ها به کشتی حمل نماید.

۱۴- پیمانکار موظف است تمام مواد اولیه بارگیری شده از دپوها را توزین و سپس در هاپر سنگ شکن تخلیه نماید.

۱۵- پیمانکار موظف است مطابق با درخواست کارفرما در هر ساعت از شبانه روز نسبت به حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب (محل های مورد نظر جهت مصرف آسیاب سیمان) سیمان اقدام نماید. پیمانکار موظف است طی ۲۴ ساعت حداقل مقدار ۱۰۰ تن کلینکر را از سیلوی ریجکت حمل و پس از توزین در باسکول به آسیاب سیمان انتقال دهد.



۱۶- پیمانکار موظف است مطابق با درخواست کارفرما در هر ساعت از شبانه روز نسبت به حمل سنگ آهک و از پایل C و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب (محل های مورد نظر جهت مصرف آسیاب سیمان) سیمان اقدام نماید. پیمانکار موظف است طی ۲۴ ساعت حداقل مقدار ۱۰۰ تن سنگ آهک و را از پایل C حمل و پس از توزین در باسکول به آسیاب سیمان انتقال دهد.

۱۷- پیمانکار موظف است روزانه وضعیت سلامت ماشین آلات سنگین خود شامل لودر، کامیون، بیل مکانیکی و ... را کنترل و آن ها را بازدید نماید (همچنین از محل دپوها) تا از حمل قطعات فلزی و غیر فلزی از قبیل ناخن لودر، لاستیک، فیلتر روغن، چوب، مواد خیس و غیره همراه مواد به سنگ شکن و محل های تخلیه دیگر جلوگیری گردد. در صورت قصور پیمانکار در کنترل موارد فوق و حمل قطعات فلزی و یا دیگر قطعات و موادی که به خط تولید خسارت وارد نموده و منجر به توقف خط تولید شوند، خسارت مدت زمان توقف اگر براساس مدارک، مستندات و گزارشات کارفرما (به تشخیص مدیر کارخانه) اثبات شود که اینگونه قطعات مربوط به پیمانکار می باشد جرائم اینگونه موارد بر اساس گزارش دفتر فنی و تایید مدیر کارخانه محاسبه خواهد شد. همچنین کلیه هزینه های ترمیم، تعمیر، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی به نرخ روز محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۸- نظافت هفتگی باسکول ها و همچنین نظافت موردی باسکول ها بر عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

۱۹- کامیون های پیمانکار موظف به تخلیه بار در داخل هاپرهای سنگ شکن می باشند و جمع آوری مواد ریخته شده در اطراف سنگ شکن توسط لودر پیمانکار انجام گرفته و کارکردی از این بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

ر- احتیاجات کارگاه

۱- پیمانکار موظف است برای اداره امور در کارگاههای خود (معادن) و نیز سکونت کارگران و کارمندی که در محوطه و یا در نزدیکی کارگاه ساکن می شوند ساختمانهایی با امکانات و تجهیزات مناسب تأمین نماید. همچنین موظف است محل های مناسبی برای کمکهای اولیه و درمان سرپایی ایجاد نماید.

۲- با توجه به عدم وجود انشعاب آب در محل معادن، تأمین و هزینه آب مصرفی بعهده پیمانکار است.

۳- تأمین، انتقال و هزینه برق مصرفی در کلیه نقاط به عهده پیمانکار خواهد بود.

۴- پیمانکار موظف است امکانات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط بین سرپرست کارگاه و نیز مسئول بهره برداری معدن با کارخانه را از طریق خط تلفن مناسب فراهم نماید

۵- هزینه ایجاد تسهیلات و امکانات مندرج در بندهای فوق بایستی در قیمت های پیشنهادی پیمانکار منظور گردد. از بابت ایجاد این تسهیلات و امکانات مبلغی جداگانه تحت هیچ عنوانی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.



۶- کارفرما کمپ داخل کارخانه را جهت استقرار ماشین آلات پیمانکار به نامبرده تحویل داده و پیمانکار موظف است ضمن رعایت تمامی مقررات آمد و شد، نسبت به حفظ و نگهداری تجهیزات و تاسیسات موجود در این کمپ اقدام نموده و در صورت بروز هرگونه خرابی سریعاً نسبت به رفع آن اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت شرایط فوق کارفرما طی یک اخطار کتبی و مهلت ۱۰ روزه نسبت به اخراج پیمانکار از کمپ مذکور اقدام خواهد نمود و پیمانکار حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۷- کارفرما می تواند جهت مساعدت به پیمانکار فقط و فقط از کمپ های موجود جهت اسکان کارکنان شاغل در داخل کارخانه و معدن در اختیار پیمانکار قرارداد دهد و به هیچ وجه هیچ محلی را جهت اسکان کارکنان پیمانکار در داخل کارخانه به ایشان اختصاص نخواهد داد.

۸- کلیه تجهیزات و ساختمان های در اختیار داده شده به پیمانکار طبق صورت جلسه ای به پیمانکار تحویل میگردد و در انتهای قرارداد نیز به همان صورت از پیمانکار تحویل گیری خواهد شد. بدیهی است کلیه هزینه های جاری و تعمیرات دوره اسکان بر عهده پیمانکار می باشد.

ز - حفاظت فنی و ایمنی

۱- پیمانکار اقرار می نماید که از کلیه قوانین و مقررات حفاظت فنی و ایمنی کارگاه که از طرف سازمانهای مسئول تدوین یافته مطلع و آگاه بوده و مکلف به انجام کلیه اقدامات لازم در این زمینه می باشد.

۲- پیمانکار موظف به تهیه کلیه تجهیزات و وسایل ایمنی مورد نیاز برای کارگران و کارمندان خود که در محدوده کارگاه مشغول به کار می باشند بوده و همچنین بایستی وسایل ایمنی و تجهیزات مورد نیاز برای کارگاه و کارکنان را تأمین نماید.

۳- در مواردی که طبق تشخیص کارفرما اجرای عملیات باعث ایجاد خطر یا زیانی برای رفت و آمد عمومی یا کارکنان و سایر اشخاصی که در اطراف یا داخل کارگاه استراحت گاهی و عملیاتی هستند، شود، کارفرما می تواند هر طوری که صلاح می داند دستورات مقتضی برای اجرای اقدامات ایمنی و حفاظتی صادر نماید و پیمانکار موظف است دستورات مزبور را اجرا نماید. در صورتیکه پیمانکار نخواهد و یا نتواند دستورات فوق الذکر را اجرا نماید و همچنین اگر رئیس کارگاه یا نماینده وی برای دریافت این دستورات در کارگاه حضور نداشته باشند، کارفرما می تواند رسماً به تشخیص خود شرایط و وضعیت عملیات در حال اجرا را به نحوی تعدیل نماید که خطری ایجاد نشود. مسئولیت هر گونه حادثه ای که در اثر سهل انگاری پیمانکار در این موارد بوجود آید با پیمانکار می باشد و در هر حال اقدام یا عدم اقدام کارفرما به هیچ وجه از مسئولیت مستقیم پیمانکار نسبت به تأمین هزینه جبران ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت اقدامات ایمنی و حفاظتی نخواهد کاست.



۴- با توجه به تحویل ماهانه سهمیه سوخت به پیمانکار و تخلیه آن در مخازن موجود، پیمانکار موظف است تمام شرایط لازم جهت حفاظت فنی و فیزیکی از مخازن و سوخت تحویلی را انجام داده و مسئولیت بروز هرگونه حادثه و یا سوء استفاده به عهده پیمانکار خواهد بود.

۵- اپراتورهای ماشین آلات معدنی و رانندگان ماشین آلات حمل باید مدارک و گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر از مراجع رسمی (پلیس راهور) را داشته باشند. مسئولیت هرگونه حادثه‌ای که در اثر سهل انگاری پیمانکار در این موارد بوجود آید با پیمانکار می‌باشد.

۶- خسارات و آسیب وارده به جاده دسترسی بایستی با هزینه و توسط پیمانکار بازسازی و یا اصلاح گردد.

۷- مسئولیت حفظ و نگهداری از تابلوهای نصب شده در جاده های معادن بر عهده پیمانکار می باشد.

۸- رعایت الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و پیوست دستورالعمل الزامات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی پیمانکاران الزامی می باشد.

ژ- حفظ تأسیسات و تجهیزات موجود

۱- پیمانکار موظف است قبل از اجرای هر نوع عملیات از تأسیسات و تجهیزات موجود اطلاع دقیق حاصل نماید تا در حین اجرای عملیات، رفت و آمد ماشین آلات و وسایل نقلیه، هیچگونه صدمه و لطمه‌ای به تأسیسات، ابنیه، جاده و تجهیزات موجود وارد نیابد.

۲- در صورت بروز هر نوع حادثه و یا قطع برق، آب و غیره و ایجاد هر نوع صدمه و یا زیانی پیمانکار مکلف و متعهد به پرداخت خسارت وارده خواهد بود و این خسارت از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می‌گردد. چنانچه پیمانکار ظرف مدت یک ماه کلیه خسارات وارده را جبران ننماید، کارفرما به هر طریقی که صلاح بداند نسبت به اخذ هزینه ناشی از خسارات اقدام خواهد نمود.

۳- در صورت هرگونه قصور از ناحیه پیمانکار که منجر به خساراتی اعم از مالی و جانی برای کارفرما شود، کلیه عواقب حقوقی و کیفری مربوطه متوجه پیمانکار است و نامبرده جوابگوی کلیه مراجع قانونی می باشد و در این صورت حق هیچگونه ادعا و اعتراضی وارد نیست.

تبصره ۳۱: در صورتی که کارفرما جهت انجام امور برخلاف مفاد قرارداد فی مابین، دستور کار جدید ابلاغ نماید مسئولیت خسارات وارده بر تأسیسات زیرزمینی به عهده کارفرما خواهد بود.

س- هماهنگی و همکاری با پیمانکاران قراردادهای دیگر و مجریان امور

۱- به لحاظ اینکه ممکن است در محدوده کارگاه، پیمانکاران دیگری مشغول کار باشند، پیمانکار موظف است هر گونه همکاری لازم را با این پیمانکاران بعمل آورده و هیچگونه محدودیتی از لحاظ اجرای کار آنان با توجه به برنامه کلی پیشرفت کار هماهنگ شده، ایجاد نکند.



۲- پیمانکار متعهد می شود برای استفاده پیمانکاران قراردادهای دیگر و همچنین مجریان امور از تسهیلات کارگاهی غیر اختصاصی هیچگونه ممانعتی بعمل نیاورده و باعث اختلال در اجرای برنامه های کار آنان نشود. هیچگونه پرداختی به پیمانکار برای همکاری و هماهنگی موضوع این بند بعمل نخواهد آمد.

ش - حفظ نقاط نشانه و مبدأ

۱- پیمانکار موظف است در حفظ نقاط نشانه که در محدوده کارگاه و معادن واقع است کوشا بوده و به نحو مقتضی از هر گونه صدمه و عملی که باعث تغییر در این نقاط بشود جلوگیری بعمل آورد. چنانچه این نقاط در محدوده عملیات پیمانکار واقع شده باشد، به منظور مشخص نمودن آنها و ممانعت از برخورد ماشین آلات و دسترسی افراد متفرقه به آنها، اطراف آن را با حصار محدود نموده و با نصب پرچم قرمز آنها را مشخص نماید.

۲- چنانچه در اثر اهمال پیمانکار در حفاظت نقاط نشانه تغییراتی در آنها ایجاد شود پیمانکار موظف است به هزینه خود و زیر نظر مستقیم کارفرما و به روشی که از طرف کارفرما تعیین می شود به بازگرداندن آن به حالت اول و مشخص نمودن آن به فوریت اقدام نماید.

ص - نقشه ها، طرحها و مدارک فنی و برنامه های اجرایی

۱- انجام کلیه خدمات نقشه برداری از جمله برداشت محل های استخراج شده، محاسبه حجم عملیات برداشت شده، برداشت دقیق محل های حفاری و مرز باطله و سنگ معدن مرز زونها و لایه های مختلف و دیگر برداشتهای مورد نیاز، انجام عملیاتهای صحرایی و برداشت جهت تهیه نقشه های میان مدت و کوتاه مدت و راههای دسترسی، رمپها و هرگونه خدمات نقشه برداری مورد نیاز کارفرما به عهده پیمانکار می باشد. هزینه اینگونه فعالیتها در حق الزحمه پیمانکار محاسبه شده است و هیچگونه حق الزحمه اضافه ای به این گونه خدمات تعلق نمی گیرد و خدمات نقشه برداری مورد نیاز کارفرما در مهلت معین شده توسط او انجام خواهد شد.

۲- اگر برای روشن شدن قسمتی از کار نیز تهیه نقشه یا نقشه هایی لازم باشد، این امر به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی به پیمانکار پرداخت نمی شود. در صورت نیاز به کارفرما و به تشخیص او ممکن است این نقشه ها تحت نظارت کارفرما تهیه شود.

ض - تجهیز و برچیدن کارگاه

۱- کلیه هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به احتیاجات پیمانکار و کارفرما در برآورد کل منظور شده است و وجه جداگانه ای در این رابطه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و صرفاً قیمت های واحد پیشنهادی پیمانکار برای خدمات موضوع پیمان در تمامی ضرایب قرارداد ضرب و به پیمانکار پرداخت می گردد.



۲- هر گونه تاسیسات اعم از امور تعمیرگاهی و بهداشتی و نیاز به اخذ مجوز کتبی از مدیریت کارخانه داشته و تمام هزینه ها به عهده پیمانکار بوده و در انتهای کار جهت برچیدن تاسیسات مزبور می بایست تمامی اصول ایمنی و زیست محیطی رعایت و بر اساس تاییدات کارفرما و با هزینه پیمانکار اقدام گردد.

ط - عملیات حفاری و آتشیاری

۱- پیمانکار موظف است قبل از شروع آتشیاری، از محل چالهای حفاری بر روی ماده معدنی و باطله، عملیات نقشه برداری را انجام و تمام چالها را شماره گذاری نموده و محدوده استخراج ماده معدنی با کیفیت خوب را قبل از آتشیاری علامتگذاری نماید.

۲- چال زنی و نمونه گیری بر روی ماده معدنی با دستگاه واگن دریل اکتشافی مجهز به گردگیر در حضور کارشناسان پیمانکار و در صورت صلاحدید کارفرما در حضور دستگاه نظارت و یا نماینده معرفی شده کارفرما انجام خواهد شد.

۳- با توجه به نتایج آزمایشگاه، تفکیک آتشیاری توسط پیمانکار با تایید کارفرما و یا توسط کارفرما تعیین می شود. طراحی و انجام عملیات خرج گذاری و آتشیاری نیز توسط پیمانکار و با تایید کارفرما انجام می شود.

۴- کلیه هزینه های نمونه گیری و تحویل نمونه ها به آزمایشگاه کارفرما جهت انجام آزمایشات به عهده پیمانکار است.

تبصره ۳۲: قیمت تمام شده مواد ناریه به ازاء هر کیلوگرم آنفو به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال در طول قرارداد تا پایان آن ثابت بوده و افزایش احتمالی بهای مواد ناریه تا پایان سال قراردادی کلاً بر عهده کارفرما می باشد و از این بابت تا پایان قرارداد پیمانکار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۵- مقدار مواد ناریه تحویلی به پیمانکار بر اساس مصرف نرمال این مواد برای مارل و ... بوده که طبق تأیید کارفرما صورت می پذیرد.

۶- پیمانکار موظف است هماهنگیهای لازم را با کارفرما و نیروی انتظامی جهت برداشت مواد ناریه از انبار و تهیه صورت مصرفی مواد انجام دهد.

۷- در کلیه مراحل آتشیاری، رعایت اصول ایمنی توسط پیمانکار لازم الاجرا می باشد و در صورت هر نوع تخلف، پیمانکار رأساً مسئولیت های آن را به عهده خواهد داشت.

۸- احداث جان پناه های مورد نیاز جهت آتشیاری کارگران و لوازم مورد نیاز از قبیل اکسپلوزر، کابل به میزان کافی، سیستم تلفن و بیسیم، چسب و غیره به عهده پیمانکار بوده و همچنین ماشینهای لازم جهت حمل مواد از انبار تا سینه کار توسط پیمانکار تأمین خواهد شد.



۹- هماهنگی جهت حضور مأمور نیروی انتظامی ناظر به آتشباری و ایاب و ذهاب آن مأمورین و پرسنل مربوطه و هزینه های آن به طور کلی به عهده پیمانکار می باشد.

۱۰- انتقال تیم آتشباری به محل آتشباری و بازگرداندن آن ها به محل خوابگاه بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۱- پیمانکار محدوده آتشباری را توسط علائم مخصوص که قابل رویت باشد مشخص و از ورود افراد متفرقه و بقیه عوامل کارگاهی به محدوده عملیات آتشباری جلوگیری به عمل خواهد آورد.

۱۲- ایمن سازی نقطه آتشباری و بستن جاده و جلوگیری از تردد افراد و حیوانات در منطقه آتشباری به عهده پیمانکار است.

۱۳- پیمانکار موظف است درخواست و هماهنگی های لازم با کارفرما و پیمانکار مواد ناریه جهت برداشت مواد از انبار را به نحوی انجام دهد که قبل از ساعت ۸ صبح درهای انبار جهت تحویل مواد بر روی وی باز شود.

۱۴- پیمانکار موظف است تعداد چال و میزان مواد درخواستی جهت انفجار آنها را به نحوی تنظیم نماید که دفن مواد و انفجار مربوطه قبل از غروب آفتاب صورت پذیرد. در صورتیکه انفجار قبل از غروب آفتاب صورت نپذیرفت، پیمانکار متعهد می گردد که به نحوی با عوامل ذیربط هماهنگی نماید که نگهبانی از چالها و مواد درون آن بر اساس ضوابط ارگانهای ذیربط و در حضور عوامل مورد نیاز آنان صورت پذیرد. در اینصورت هزینه ها و مسئولیت کلیه مسایل مربوطه به عهده خود پیمانکار می باشد.

۱۵- در صورتیکه چال یا تعدادی چال در حین آتشکاری عمل نکند (دزد کند) پیمانکار موظف است ضمن رعایت کلیه اصول ایمنی پس از طی زمان لازم در محل حضور یافته و نسبت به عیب یابی و آتش مجدد مواد اقدام نماید. در هر صورت تا مواد باقیمانده آتش امحاء نشده و در جبهه کار موجود باشد، نمایندگان پیمانکار حق خروج از منطقه عملیات را نداشته و موظف هستند از تردد افراد غیر مسئول به منطقه تا رفع مشکل جلوگیری نمایند.

۱۶- در صورت بروز هرگونه حادثه یا سانحه ای که منجر به خسارتهای جانی و مالی گردد، کلیه مسئولیتهای قانونی و شرعی و عواقب آن به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نسبت به حادثه و عواقب بعدی آن نخواهد داشت.

۱۷- پیمانکار موظف است کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حمل، تخلیه، برداشت و کاربرد مواد ناریه را دقیقاً رعایت نماید.

۱۸- در شرایطی که استخراج ماده معدنی و یا باطله نیاز به حفاری و آتشباری نداشته باشد (به تشخیص کارفرما) پیمانکار موظف به انجام عملیات استخراج بدون آتشباری می باشد.

۱۹- پیمانکار موظف است جهت کنترل و یا اصلاح درخواست آتشباری، درخواست خود را حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان عملیات آتشباری به کارفرما تحویل نماید.



۲۰- هماهنگی لازم با واحد معادن یا سرپرست معادن شرکت آسیای آرام و حراست کارخانه (جهت هماهنگی با حراست منطقه ویژه) و تامین ماشین آلات لازم برای بازگشایی و بستن مسیر انتقال ماشین مواد ناریه به عهده پیمانکار می باشد.

۲۱- پیمانکار ملزم به اخذ مجوز آتشباری قبل از عملیات آتشباری از کارفرما می باشد.

۲۲- پیمانکار ملزم به ثبت نامه درخواست مواد ناریه در دبیرخانه کارخانه و دریافت شماره ثبت و ارائه یک برگ از این درخواست به همراه رسید نمونه های تحویلی به دفتر واحد معادن کارخانه می باشد.

ظ - مقادیر و احجام قرارداد

۱- مقادیر مشخص شده حجم کار در جداول شماره ۱ و ۲ مربوط به نیاز تقریبی سالانه کارفرما می باشد. در صورتیکه به هر دلیل مقادیر مشخص شده در قرارداد محقق نشود، پیمانکار حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۲- میزان برداشت از هر کدام از معادن، بلوکهای استخراجی و میزان استخراج مربوطه و نیز محل تحویل آن توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. حق الزحمه پیمانکار نیز براساس تناژ مواد تحویلی به کارخانه و حق الزحمه مربوطه مندرج در جداول فهرست بهاء محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۳- کارفرما مجاز است با توجه به موجودی دیوهای مواد اولیه در کارخانه، مقدار استخراج و حمل را به هر مقداری که صلاح بداند افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره ۳۳: پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطلاع دارد و نسبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر شود.

ماده ۱۲ - تعهدات کارفرما

۱-۱۲ کارفرما بعد از امضای قرارداد، مسئول فنی و ناظر معدن را به پیمانکار معرفی می نماید.

۲-۱۲ نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی موجود به مقیاس ۱:۱۰۰۰ پس از ابلاغ شروع به کار مربوطه به پیمانکار تحویل می شود.

۳-۱۲ تشخیص زمان بارگیری و حمل از دیوی معدن در کارخانه در زمان تعطیلی معدن در فصول بارش برف، بارندگی و ... بعهده کارفرما می باشد.

۴-۱۲ میزان برداشت از هر کدام از جبهه کارهای معدن و نیز محل و زمان تحویل آن توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار اعلام می شود.

۵-۱۲ تامین آب جهت آبیاری جاده بر عهده پیمانکار میباشد و در خصوص تامین آب از بار انداز دریا همکاری لازم توسط کارفرما با پیمانکار صورت خواهد پذیرفت.

۶-۱۲ کارفرما موظف به معرفی پیمانکار به سازمان های ذیربط جهت دریافت سهمیه سوخت می باشد.



۷-۱۲ کارفرما موظف به تعیین محل احداث جبهه کارها، بلوکهای استخراجی و میزان برداشت از آنها می باشد.
۸-۱۲ خرید مواد ناریه به صورت ماهانه و بر اساس نیاز معادن و بر اساس درخواست کتبی ماهانه پیمانکار که هزینه مواد ناریه به حساب پیمانکار منظور می گردد.

۹-۱۲ کارفرما موظف به تعیین برنامه زمان بندی اجرای کار روزانه و ابلاغ آن به پیمانکار می باشد.

ماده ۱۳- عدم افشاء اطلاعات مربوط به قرارداد

پیمانکار موظف است تمام اطلاعاتی را که به موجب این قرارداد یا به هر طریق دیگری به دست می آورد نزد خود مکتوم نگه داشته و از افشاء آن نزد افراد یا شرکت هایی که ممکن است از آن سوء استفاده نمایند جداً خودداری نماید. وظیفه پیمانکار در این زمینه با اتمام قرارداد خاتمه نیافته و دائمی می باشد. در صورت تخلف در این زمینه، پیمانکار علاوه بر پرداخت خسارت وارده به کارفرما (بنا به تشخیص دستگاه نظارت قرارداد)، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۴ - فسخ یا ختم قرارداد

الف - فسخ قرارداد به علت قصور پیمانکار :

کارفرما در موارد ذیل بدون تشریفات خاصی می تواند قرارداد را فسخ نماید:

۱- در صورتیکه بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی، علمی، تشکیلاتی و یا تجهیزات لازم برای انجام وظایف موضوع قرارداد حاضر را به موقع فراهم نساخته و یا دقت لازم و معمولی را که از پیمانکار انتظار می رود در انجام وظایف و خدمات خود اعمال ننموده و یا اینکه پیمانکار به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد حاضر را رعایت ننموده یا اینکه پیمانکار فاقد توانایی مالی کافی برای انجام کار تشخیص داده شود، کارفرما طی اخطار کتبی و با ذکر مهلت به پیمانکار نواقص و معایب کار را اعلام نموده و پیمانکار موظف است آنها را ظرف مدتی که کارفرما تعیین می نماید برطرف سازد. در صورتیکه در پایان مدت مذکور پیمانکار مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد کارفرما می تواند تمام یا بخشی از قرارداد را بدون تشریفات خاصی فسخ نماید.

۲- در صورتیکه پیمانکار به علت بعضی از اقدامات مربوط به حرفه خود محکومیت جزایی پیدا کند.

۳- در صورتیکه نام پیمانکار به طور دائم یا برای مدتی محدود از فهرست مؤسسات ذیصلاح اعلام شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حذف شود (در صورتی که قبلاً جزء فهرست یاد شده بوده است).

۴- عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و یا هر یک از ردیف های جداول شماره ۱ و ۲ و یا دستورات کتبی نماینده کارفرما به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی که به پیمانکار داده شده است.

۵- در صورت ارائه بیش از دو مورد اخطار کتبی در خصوص عدم تحویل مواد اولیه موضوع قرارداد کمتر از ۶۶,۰۰۰ تن در طول ماه که ناشی از قصور پیمانکار باشد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه را نخواهد داشت.



- ۶- رها نمودن معدن و کارگاه و عدم حضور سرپرست و یا تعطیل نمودن کار معدن بدون موافقت کتبی کارفرما.
- ۷- انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما.
- ۸- در تمام موارد فوق کارفرما حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی قرارداد حاضر را با اخطار کتبی فسخ نماید و مبلغ تضمین اجرای تعهدات را به نفع خود ضبط نماید. کارفرما همچنین حق الزحمه پیمانکار برای کارهایی که تا تاریخ فسخ قرارداد حاضر انجام داده و مورد تایید کارفرما بوده است را پس از کسر پرداختهایی که قبلاً صورت گرفته، کسر کسور قانونی و همچنین کسر خسارات احتمالی وارده ناشی از این قرارداد که در اثر قصور پیمانکار وارد شده باشد پس از پذیرش و امضاء صورتجلسه بار مانده در معدن که توسط نقشه بردار مورد تایید کارفرما انجام شده است را محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد نمود. بدیهی است چنانچه مبلغ تضمین اجرای تعهدات تکافوی جرائم و خسارات به وجود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار یا به هر نحو دیگری که مقتضی بداند خسارات وارده را تأمین و وصول نماید. کارفرما همچنین رأساً به هر نحو که صلاح بداند نسبت به استخراج و حمل مواد اولیه اقدام خواهد نمود.
- ۹- در صورت عدم اجرای تعهد پیمانکار که منجر به کمبود و کاهش مواد اولیه گردد، کارفرما مختار است کل کار و یا بخشی از کار را جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه به پیمانکار دیگری واگذار نماید و در این خصوص پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ب - خاتمه دادن به قرارداد:

- ۱- کارفرما علاوه بر اختیارات مندرج در بالا حق خواهد داشت در شرایط زیر به قرارداد حاضر خاتمه دهد:
- ۱-۱ با توافق کتبی طرفین.
- ۱-۲ در صورت تخطی پیمانکار و تحمیل خسارت وارده به کارفرما که در این صورت خسارت وارده به تشخیص کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- ۲- چنانچه به دلایلی سوای آنچه که در ماده ۱۴ ذکر شده کارفرما تصمیم بگیرد که به قرارداد حاضر خاتمه دهد این تصمیم باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد حاضر به پیمانکار ابلاغ شود. در اینصورت پیمانکار موظف است به شرح ذیل عمل کرده و محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود:
- ۱-۲ پیمانکار بلافاصله پس از تحویل یا دریافت اطلاعیه کتبی قصد ختم قرارداد حاضر باید تمام کار را به استثنای آنچه برای حفظ و نگهداری قسمتهای موجود کار لازم است متوقف سازد و بلافاصله کارفرما و دستگاه نظارت را از چگونگی وضع کار مطلع گرداند.
- ۲-۲ در صورت ختم قرارداد حاضر، پیمانکار آن قسمتهایی از کار را که انجام شده یا در شرف انجام است به کارفرما و دستگاه نظارت قرارداد تحویل خواهد داد. پیمانکار همچنین اصل کلیه نقشه ها، اسناد، جداول و سایر مطالب و اطلاعاتی را که تا آن زمان توسط پیمانکار برای انجام قرارداد حاضر تهیه شده است به کارفرما تحویل خواهد داد.



۲-۳ هفتاد درصد حق الزحمه کارهای انجام شده توسط پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد حاضر پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت شده است پس از خاتمه دادن به قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد. مابقی سی درصد آن پس از کنترل نهایی و تایید صحت عملیات و کسر کسور قانونی و جرایم احتمالی پرداخت خواهد شد. **تبصره ۳۴:** فسخ و یا خاتمه قرارداد حاضر طرف مقصر را از مسئولیت در قبال خسارات و صدماتی که ناشی از عدم اجرای تعهدات آن طبق قرارداد حاضر است مبری نکرده موجب سلب حقوق طرف دیگر نخواهد بود. **تبصره ۳۵:** در صورت عدم اجرای تعهد پیمانکار که منجر به کمبود و کاهش تولید کارخانه گردد، کارفرما مختار است کل کار و یا بخشی از کار را جهت تامین موارد مورد نیاز موضوع قرارداد به پیمانکار دیگری واگذار نماید و در این خصوص پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۵ - حل اختلاف

۱۵-۱ هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. چنانچه پس از گذشت یک هفته از آغاز مذاکره موضوع مورد اختلاف رفع نگردد، محاکم قضایی شهر تهران و قوانین موضوعه ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.

۱۵-۲ پیمانکار ملزم است که تا پایان حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به تغییر پیمانکار عمل خواهد نمود و در این صورت کلیه ضرر و زیان وارده متوجه پیمانکار می باشد و کارفرما از محل سپرده، تضمین یا مطالبات پیمانکار اقدام به جبران خسارت وارده به خود را می نماید. در صورتی که میزان خسارت وارده بیشتر از مطالبات، سپرده و تضمین پیمانکار باشد، کارفرما از سایر طرق قانونی جهت اخذ خسارت وارده اقدام می نماید. کارفرما نیز ملزم است تا پایان حل اختلاف به تعهدات خود در قبال پیمانکار مطابق با مفاد قرارداد عمل نماید.

ماده ۱۶ - حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

۱۶-۱ فورس ماژور به وقایعی اطلاق می شود که جلوگیری از آن وقایع از حیطة و کنترل هریک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آن وقایع قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده (آتش سوزی، طوفان و گردباد، زلزله، جنگ، سیل و بلایای طبیعی) و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آن غیرممکن خواهد بود. ۱۶-۲ در صورتی که قصور و مسامحه درانجام تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد به علت وجود شرایط فورس ماژور باشد چنین شرایطی هیچگونه حقی را برای هریک از طرفین درمورد ادعای خسارت و در نتیجه ایجاد صدمه و یا تعدیل قیمت قرارداد و یا انجام تعهدات متقبله از ناحیه هریک از طرفین قرارداد که طبق مواد و شرایط قرارداد تعیین گردیده ایجاد نخواهد کرد.



تبصره ۳۶: در صورتی که شرایط فورس ماژور بیش از یک ماه به طول انجامد، کارفرما در مورد فسخ قرارداد یا ادامه آن تصمیم گیری خواهد نمود. در صورتی که تصمیم کارفرما بر ادامه قرارداد باشد مدت زمان شرایط فورس ماژور به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.

تبصره ۳۷: شیوع ویروس کرونا جزء شرایط فورس ماژور نمی باشد.

تبصره ۳۸: پیمانکار موظف است مواد اولیه استخراجی تا قبل از حمل را با هزینه خود بیمه نماید و در صورت بروز هرگونه حوادث قهریه ای از جمله سیل و خسارت وارده را از بیمه جبران نماید و کارفرما در این خصوص مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۱۷- مقررات ایمنی و رعایت اصول ایمنی

۱۷-۱ پیش بینی و اجرای کلیه ملاحظات ایمنی اعم از جانی و مالی که در رابطه با اجرای مفاد این قرارداد ضروری می باشد به عهده پیمانکار بوده و وی موظف است در کلیه مراحل انجام تعهدات خود، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی به عمل آورد. در این رابطه هیچگونه مسئولیتی به عهده کارفرما نمی باشد.

۱۷-۲ پیمانکار مکلف به رعایت کلیه مقررات و قوانین دولتی و قوانین این شرکت در خصوص ایمنی و بهداشت کار می باشد. همچنین پیمانکار می بایست در اجرای مفاد این قرارداد کلیه مقررات و قوانین زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را مطابق پیوست شماره ۲ (شرایط و مقررات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پیمانکاران) با هزینه خود رعایت نماید. کلیه عواقب حاصل از عدم رعایت مسائل ایمنی کار، بهداشتی و زیست محیطی متوجه پیمانکار می باشد.

۱۷-۳ پیمانکار موظف است در ابتدای قرارداد گواهی تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی و همچنین گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری خود را تحویل کارفرما نماید.

۱۷-۴ رعایت مقررات منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی از جمله بار مجاز حمل و سرعت مجاز کامیون ها در جاده مشترک پیرامونی الزامی بوده و تبعات عدم رعایت این مقررات به عهده پیمانکار خواهد بود. اگر قصور پیمانکار در این موضوع موجب اعمال جرائمی از سوی منطقه ویژه به شرکت بین المللی ساروج بوشهر شود این جرائم عیناً در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

۱۷-۵ رانندگان پیمانکار موظف به رانندگی ایمن می باشند رانندگی ایمن به این مفهوم است که راننده علاوه بر رعایت اصول ایمنی در رانندگی، باید برای اعمال غیر ایمن سایر رانندگان و افراد نیز عکس العمل مناسب اتخاذ نماید.



۱۷-۶ حمل بار نایمن در تمام فعالیت های موضوع این قرارداد ممنوع می باشد و پیمانکار موظف به بارگیری بار ایمن و مجاز در کامیون ها می باشد.

۱۷-۷ پیمانکار موظف به تامین ایمنی پرسنل خود و اشخاص ثالث در محدوده فعالیت ماشین آلات پیمانکار می باشد.

ماده ۱۸- قانون مبارزه با پولشویی

در راستای رعایت ماده ۵۵ آیین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، طرفین ضمن رعایت کلیه مقررات مربوطه به قانون پولشویی شماره حساب ۰۱۰۶۶۴۱۵۳۳۰۰۶ بانک ملی شعبه کارخانه سیمان کنگان به نام شرکت بین المللی ساروج بوشهر مربوط به کارفرما و شماره حساب بانک شعبه به نام مربوط به پیمانکار را معرفی می نمایند.

ماده ۱۹- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین این قرارداد به شرح ماده ۱ می باشد که در صورت تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد بایستی ظرف مدت ۴۸ ساعت به صورت اظهار نامه کتبی به طرف دیگر نشانی جدید را اعلام نماید، در غیر اینصورت کلیه مکاتبات به همان نشانی ذکر شده در این قرارداد ارسال خواهد شد و مسئولیت هر گونه پیامدی در رابطه با عدم اعلام نشانی جدید با طرفی است که به این امر اقدام ننموده باشد.

ماده ۲۰- نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر بیست ماده و سی و هشت تبصره بوده که در سه نسخه تنظیم و پس از امضا، کلیه نسخ دارای حکم واحد بوده و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع میباشد.

کافرما

شرکت بین المللی ساروج بوشهر

مدیر عامل

رئیس هیأت مدیره

پیمانکار

شرکت



پیوست شماره ۱ (جداول تجزیه بهاء)



جدول شماره ۸ - اجاره ماشین آلات و تجهیزات معدنی

ردیف	نام دستگاه	نوع دستگاه	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	بولدوزر	۱۵۵ کوماتسو یا معادل	ساعت	۱,۲۰۰		
۲	لودر	۴۷۰ کوماتسو یا معادل	ساعت	۱,۰۰۰		
۳	لودر	۴۲۰ کوماتسو یا معادل	ساعت	۶۰۰		
۴	کامیون	۱۵ تنی	ساعت	۱,۰۰۰		
۵	کامیون	۱۰ تنی	ساعت	۱,۰۰۰		
۶	گریدر		ساعت	۶۰۰		
۷	تانکر آبپاش		ساعت	۶۰۰		
۸	کارگر	ساده	نفر روز	۱۲۰		
۹	بیل مکانیکی	با پاکت	ساعت	۱,۲۰۰		
۱۰	بیل مکانیکی	مجهز به چکش	ساعت	۸۰۰		
۱۱	اکیپ	نقشه برداری	اکیپ-روز	۲۰		
قیمت کل به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)						



جدول شماره ۹ - عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ماده معدنی از معدن آهک شماره ۶

ردیف	شرح	واحد	بهاء واحد (ریال)	مقدار	بهاء کل (ریال)	میزان درصد بهاء کل (%)
۱	حفاری اکتشافی توسط دریل واگن مجهز به غبارگیر و نمونه گیری از گرد چالهای حفاری و مخلوط کردن آنها با هم و یک چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدی که میزان وزنی مورد نیاز از نمونه بدست آید. کد گذاری و بسته بندی نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱
۲	حفاری استخراجی توسط دریل واگن	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱۰
۳	خرید و حمل مواد ناریه به انبار کارفرما، انبارداری در انبار کارفرما، برداشت از انبار، انتقال به کارگاه استخراج، خرچگذاری، آتشباری بر اساس طرح تصویب شده توسط کارفرما و تفکیک سنگ معدن از باطله ها در سینه کار	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱۳
۴	خردایش سنگ های درشت (با بیل مکانیکی مجهز به چکش)	تن		۷۲۰.۰۰۰		۲
۵	بلدوزر کاری اعم از دپوسازی، آماده سازی و بازگشایی جبهه کار و تراز کردن کف پله های استخراجی	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱۴
۶	بارگیری سنگ معدن بعد از آتشباری از سینه کار استخراج پس از جداسازی سنگهای درشت و تخلیه سنگهای کوچکتر از ۸۰ سانتی متر در کامیون	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱۰
۷	حمل از جبهه کارهای معدن تا دهنه شوت	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱۲
۸	انتقال سنگ آهک از بالای شوت به دهنه شوت توسط لودر	تن		۷۲۰.۰۰۰		۸
۹	حمل از شوت تا محل سنگ شکن و یا محل دیو مربوطه و تخلیه آن	تن		۷۲۰.۰۰۰		۲۵
۱۰	تسطیح محوطه بارگیری، ایجاد و ترمیم رمپهای مربوطه و احداث راه دسترسی به معدن و نیز دیگر راههای داخلی و یا دسترسی، ایجاد و پاکسازی کانال انحراف آب، مرمت جاده های دسترسی، رگلاژ با استفاده از گریدر و آبپاشی به وسیله ماشین آب پاش به صورت روزانه در مسیرهای ترانسپورت از معدن تا باسکول کارخانه	تن		۷۲۰.۰۰۰		۲
۱۱	انجام کلیه خدمات فنی مهندسی مورد نیاز کارفرما و پیمانکار از جمله محاسبه حجم عملیات، برداشت دقیق محل حفاری ها، رمز سنگ باطله و سنگ مواد معدنی، انجام عملیات صحرایی نقشه برداری و برداشت جهت تهیه نقشه های میان مدت و راههای دسترسی، رمپها و تهیه نقشه برداشتهای صورت گرفته و پیاده سازی نقاط طراحی شده و برداشت جبهه کارهای معدنی و پیاده سازی پترن های آتشباری	تن		۷۲۰.۰۰۰		۲
۱۲	خدمات بهره برداری و اجرایی معدن	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱
	قیمت کل به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	تن		۷۲۰.۰۰۰		۱۰۰

* لازم است قیمت های پیشنهادی در مورد آیتم های ذکر شده بیشتر از درصد ذکر شده در ستون آخر برای هر آیتم نسبت به قیمت کل نباشد.

جدول شماره ۱۰ - عملیات باطله برداری از معدن آهک شماره ۶ (شعاع حمل ۲۰۰۰ متر)

ردیف	شرح	واحد	بهاء واحد (ریال)	مقدار	بهاء کل (ریال)	میزان درصد بهاء کل (%)
۱	استخراج و دپو کردن سنگ باطله بوسیله حفاری، آتشیاری، بولدوزر یا بیل مکانیکی تا حدی که موجب اختلاط باطله و سنگ معدن نگردد.	متر مکعب		۶۰,۰۰۰		۳۵
۲	بارگیری سنگ باطله و تخلیه در کامیون	متر مکعب		۶۰,۰۰۰		۲۱
۳	حمل از محل باطله برداری تا محل تخلیه (دامپ باطله) که در شعاع حداکثر ۲۰۰۰ متری از محل باطله برداری قرار دارد.	متر مکعب		۶۰,۰۰۰		۴۰
۴	تسطیح محوطه بارگیری، ایجاد و ترمیم رمپهای مربوطه و احداث راه دسترسی، رگلاژ با استفاده از گریدر و آبپاشی بوسیله ماشین آب پاش بصورت روزانه در مسیرهای ترانسپورت از محل باطله برداری تا محل تخلیه (دامپ باطله)	متر مکعب		۶۰,۰۰۰		۲
۵	انجام کلیه خدمات فنی مهندسی مورد نیاز کارفرما و پیمانکار از جمله محاسبه حجم عملیات، برداشت مرز سنگ باطله و سنگ مواد معدنی، انجام عملیات صحرایی نقشه برداری و برداشت جهت تهیه نقشه های میان مدت از پیشرفت عملیات، راههای دسترسی، رمپها و شکل هندسی محل تخلیه (دامپ باطله) مواد	متر مکعب		۶۰,۰۰۰		۲
	قیمت کل به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)			۶۰,۰۰۰		۱۰۰
* لازم است قیمت های پیشنهادی در مورد آیتم های ذکر شده بیشتر از درصد ذکر شده در ستون آخر برای هر آیتم نسبت به قیمت کل نباشد.						



جدول شماره ۱۱ - حفر گمانه اکتشافی

ردیف	شرح	واحد	بهاء واحد (ریال)	مقدار	بهاء کل (ریال)	میزان درصد بهاء کل (%)**
۱	پاکسازی محل گمانه های اکتشافی	متر		۱,۰۰۰		۱
۲	عملیات حفاری اکتشافی	متر		۱,۰۰۰		۹۲
۳	اخذ نمونه در هر اینتروال مشخص (با نظر کارفرما) و جمع آوری آن با ریکواری ۹۰ درصد در هر اینتروال	متر		۱,۰۰۰		۱
۴	آماده سازی صحرایی نمونه شامل: تقسیم، شماره گذاری و بسته بندی، انتقال و تحویل نمونه به آزمایشگاه کارخانه طبق دستورالعملی که از سوی کارفرما ابلاغ می شود.	متر		۱,۰۰۰		۵
۵	برداشت موقعیت گمانه های اکتشافی به وسیله دوربین نقشه برداری و اعلام مختصات گمانه ها به کارفرما	متر		۱,۰۰۰		۱
قیمت کل به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)				۱,۰۰۰		۱۰۰
* لازم است قیمت های پیشنهادی در مورد آیتم های ذکر شده بیشتر از درصد ذکر شده در ستون آخر برای هر آیتم نسبت به قیمت کل نباشد.						



پیوست شماره ۲

(دستورالعمل الزامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی پیمانکاران)